

PRZEDMIAR ROBÓT  
SZCZEGÓŁOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: remont pomieszczeń  
ADRES INWESTYCJI: oddział w Ostrowcu Św., ul. Focha 5  
INWESTOR: ŚCRMiTS W KIELCACH  
ADRES INWESTORA: KIELCE, UL. ŚW. LEONARDA 10  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE:  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
całość opracowania mgr inż. Andrzej Stępień  
DATA OPRACOWANIA: 2024-02-13

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY  
Koszty zakupu [Kz] 0% materiały wykonawcy  
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S  
Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))  
VAT [V] 23 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
PODATEK VAT: 0,00 zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	REMONT SZATNI DAMSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
2	REMONT WC NA PIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
3	KORYTARZ NA PIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
4	POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
5	REMONT SZATNI MĘSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
6	WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
7	REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
8	REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
9	REMONT POMIESZCZEŃ W AMBULATORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
10	REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
11	REMONT MAGAZYNU ODPADÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
12	KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
13	PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
14	HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
15	REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
16	REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
17	WYMIANA DRZWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
18	WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
19	WYMIANA GRZEJNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	VAT 23 %						<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys brutto						<b>0,00</b>	0,00%

Słownie: **zł**

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>REMONT SZATNI DAMSKIEJ</b>			
1 d.1	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	płyt.		
		1	płyt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0819-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	płyt.		
		2	płyt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity i ściany nad płytkami	m2		
		45,26	m2	45,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,260</b>
7 d.1	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - sufity i ściany nad płytkami	m2		
		45,26	m2	45,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,260</b>
8 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad płytkami i sufitów	m2		
		45,26	m2	45,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,260</b>
9 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		45,26	m2	45,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,260</b>
10 d.1	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		27,70	m2	27,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,700</b>
11 d.1		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT WC NA PIĘTRZE</b>			
12 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		11,54	m2	11,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,540</b>
13 d.2	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - sufity	m2		
		11,54	m2	11,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,540</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad płytkami i sufitów	m2		
		45,26	m2	45,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,260</b>
15 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		36	m2	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
16 d.2	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		36	m2	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
<b>3</b>		<b>KORYTARZ NA PIĘTRZE</b>			
17 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		284,81	m2	284,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>284,810</b>
18 d.3	KNNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		284,81	m2	284,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>284,810</b>
19 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		284,81	m2	284,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>284,810</b>
20 d.3	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2		
		21,77 * 2,1	m2	45,717	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,717</b>
21 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		100,73	m2	100,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,730</b>
22 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		100,73	m2	100,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,730</b>
<b>4</b>		<b>POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE</b>			
23 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		122,03 + 410,52 - 2,3 * 8 - 2,1 * 14	m2	484,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>484,750</b>
24 d.4	KNNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		484,75	m2	484,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>484,750</b>
25 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		484,75	m2	484,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>484,750</b>
26 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		180	m2	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
27 d.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		169,80	m2	169,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,800</b>
28 d.4		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSZENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		6	kpl.	6,000	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>

<b>5</b>		<b>REMONT SZATNI MĘSKIEJ</b>			
29 d.5	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
30 d.5	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
31 d.5	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
32 d.5	KNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w umywalni męskiej i szatni męskiej (pomieszczenie przy umywalni) i cokołów posadzkowych	m2		
		20,30	m2	20,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,300</b>
33 d.5	KNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie	m2		
		20,30	m2	20,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,300</b>
34 d.5	KNR 0-39 0114-01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m2		
		20,30	m2	20,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,300</b>
35 d.5	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
		20,30	m2	20,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,300</b>
36 d.5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		6,61 + 20,30	m2	26,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,910</b>
37 d.5	NNRNKB 202 1122-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		17,82	m	17,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,820</b>
38 d.5	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lustra 100x50 cm wklejonego w okładzinę ściany z płytek ceramicznych	plyt.		
		1	plyt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39 d.5		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ</b>			
40 d.6	KNR-W 4-02 0225-01 analogia	Wymiana miski ustępowej porcelanowej TYPU KOMPACT Z DESKĄ SEDESOWĄ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7</b>		<b>REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ</b>			
41 d.7	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		1,6	m2	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
42 d.7	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2		
		1,6	m2	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
43 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		3,47 * 2 * 3 + 2,59 * 2 * 3 - 2,1 + 5,24 * 2 * 3 - 2,1 + 4,45 * 2 * 3 - 2,1 + 8,95 + 20,43	m2	117,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,580</b>
44 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		8,95 + 20,43	m2	29,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,380</b>
45 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		117,58 - 29,38	m2	88,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,200</b>
46 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		117,58	m2	117,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,580</b>
47 d.7	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2		
		21,33 * 2,1	m2	44,793	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,793</b>
48 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		29,38 + 10 + 24	m2	63,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,380</b>
49 d.7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		29,38	m2	29,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,380</b>
50 d.7		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>8</b>		<b>REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MALOWANIE POMIESZCZENIA</b>			
51 d.8	KNNR-W 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu,linoleum	m2		
		8,102	m2	8,102	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,102</b>
52 d.8	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2		
		2,47 * 3,28	m2	8,102	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,102</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		8,102	m2	8,102	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,102</b>
54 d.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		38,22	m2	38,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,220</b>
55 d.8	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		38,22	m2	38,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,220</b>
56 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		38,22	m2	38,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,220</b>
<b>9</b>		<b>REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM</b>			
57 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - MALOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ POCZEKALNI I DWÓCH POKOI LEKARSKICH	m2		
		65,31 + 132,25	m2	197,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>197,560</b>
58 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		65,31 + 132,25	m2	197,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>197,560</b>
59 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		65,31 + 132,25	m2	197,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>197,560</b>
60 d.9	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2		
		21,77 * 2,1	m2	45,717	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,717</b>
61 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		56	m2	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
62 d.9	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		14,15 + 5,94 + 45	m2	65,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,090</b>
63 d.9	NNRNKB 202 2702-01 analogia	wymiana 30 szt. płyt modułowych wypełnienia sufitu podwieszanego na nowe	m2		
		10,5	m2	10,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,500</b>
64 d.9	TZKNC N- K/VI 3/8-a analogia	wykonanie/uzupełnienie fugi silikonem w miejscach pęknięć na ścianie WC w ambulatorium	m		
		0,32	m	0,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,320</b>
65 d.9		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>10</b>		<b>REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO</b>			
66 d.10	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		2,3	m2	2,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,300</b>
67 d.10	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2		
		2,3	m2	2,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,300</b>
68 d.10	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach WC w ambulatorium	szt		
		5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
69 d.10	KNNR-W 9 0502-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach WC ambulatorium na oprawy LED 60 W/4800 lm IP-40 modułowych 60x60 do montażu w sufitach podwieszanych	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
70 d.10	KNR AT-22 0101-01	POKÓJ SOCJALNY, POŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANIE NA LWO OD DRZWI WEJŚCIOWYCH - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - ZESZLIFOWANIE WARSTW FARBY	m2		
		0,8 * 4,15	m2	3,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,320</b>
71 d.10	KNR AT-22 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m2		
		3,32	m2	3,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,320</b>
72 d.10	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		3,32	m2	3,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,320</b>
73 d.10	KNR AT-22 0205-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		3,32	m2	3,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,320</b>
74 d.10	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - MALOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ SOCJALNEGO+2 POKOJE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH + PRZEDSIONEK	m2		
		185,04 + 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87	m2	264,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>264,400</b>
75 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		19,74 + 7 + 30,75 + 21,87	m2	79,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,360</b>
76 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		185,04	m2	185,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,040</b>
77 d.10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian I SUFITÓW	m2		
		264,4	m2	264,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>264,400</b>
78 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		79,36 + 20 + 29	m2	128,360	



## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>128,360</b>
79 d.10	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		79,36	m2	79,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,360</b>
80 d.10		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>11</b>		<b>REMONT MAGAZYNU ODPADÓW</b>			
81 d.11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m2		
		4,3	m2	4,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,300</b>
82 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		4,3	m2	4,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,300</b>
83 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		4,3	m2	4,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,300</b>
<b>12</b>		<b>KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI</b>			
84 d.12	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		284,81	m2	284,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>284,810</b>
85 d.12	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		284,81	m2	284,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>284,810</b>
86 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		284,81	m2	284,810	
				<b>RAZEM</b>	<b>284,810</b>
87 d.12	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 1,6 m	m2		
		24	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
88 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		100,73	m2	100,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,730</b>
89 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		100,73	m2	100,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,730</b>
<b>13</b>		<b>PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIÓNEK PRZED ARCHIWUM</b>			
90 d.13	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		284,81 + 109,50	m2	394,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>394,310</b>
91 d.13	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		394,31	m2	394,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>394,310</b>
92 d.13	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		394,31	m2	394,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>394,310</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.13	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		57,60	m2	57,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,600</b>
94 d.13	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		57,60	m2	57,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,600</b>
95 d.13		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>14</b>		<b>HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE</b>			
96 d.14	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		21,16 + 98,52	m2	119,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,680</b>
97 d.14	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		119,68	m2	119,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,680</b>
98 d.14	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		119,68	m2	119,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,680</b>
99 d.14	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2		
		61,80	m2	61,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,800</b>
100 d.14	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Krotność = 2	m2		
		17,82	m2	17,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,820</b>
101 d.14	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		75	m2	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
102 d.14	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		75	m2	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
<b>15</b>		<b>REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO</b>			
103 d.15	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 30 PŁYTEK	m2		
		3,6	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
104 d.15	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłóży betonowych przez szlifowanie	m2		
		3,6	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
105 d.15	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju	m2		
		3,6	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
106 d.15	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		3,2	m2	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.15	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach	m2		
		3,2	m2	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
108 d.15	KNR 4-04 0301-04 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - WYCIECIE W POSADZCE GARAŻU PRZY ŚCIANIE OD KORYTARZA BRUZDY DO UŁOŻENIA ODWODNIENIA LINIOWEGO	m3		
		20 * 0,15 * 0,3	m3	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,900</b>
109 d.15	KNR 9-26 0101-02	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125	m		
		20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
110 d.15	KNNR 8 0212 -01 analogia	PODŁĄCZNI WYKONANEGO ODWODNIENIA LINIOWEGO DO ISTNIEJĄCEGO ODWODNIENIA POSADZKI GARAŻU	szt.		
		2	szt.	2,000	
		ilość wymian		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
		Obmiar dodatkowy 1	m m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>16</b>		<b>REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO</b>			
111 d.16	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 120 PŁYTEK	m2		
		13,100	m2	13,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,100</b>
112 d.16	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2		
		13,100	m2	13,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,100</b>
113 d.16	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju	m2		
		13,100	m2	13,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,100</b>
114 d.16	KNNR-W 3 0614-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 30x30 cm układanych na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		4,000	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
115 d.16	KNR-W 2-02 1217-02 analogia	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm	m		
		12,000	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
116 d.16	KNR 4-04 0815-01 analogia	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej	kg		
		325	kg	325,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>325,000</b>
<b>17</b>		<b>WYMIANA DRZWI</b>			
117 d.17	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi stalowych pełnych 90+30/210 EI30 - drzwi kompletne z atestem (zamki, szyldy z klamkami, samozamykacz)	m2		
		2,94	m2	2,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,940</b>

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.17	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi aluminiowo-szklanych wejściowych głównych do oodziału; aluminium ciepłe o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z obowiązującymi przepisami, szkło bezpieczne wg normy - drzwi kompletne przystosowane do elektrozamka/elektrozaczepu (zamki, szyldy z klamkami, samozamykacz) - klamka zewnętrzna stała/wewnętrzna ruchoma + przełożenie zamka elektrozamka	m2		
		2,94	m2	2,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,940</b>
<b>18</b>		<b>WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER</b>			
119 d.18	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		2,94	m2	2,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,940</b>
<b>19</b>		<b>WYMIANA GRZEJNIKÓW</b>			
120 d.19	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego w WC męskim na parterze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
121 d.19	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 60/60 w garażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
122 d.19	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 90/160 w garażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
123 d.19	KNR-W 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego trzy płytkowego w korytarzu/holu na parterze	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
<b>1</b>		<b>REMONT SZATNI DAMSKIEJ</b>						
1 d.1	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 2,61 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,6100	0,000	0,00		
2*	5115903	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	5260661	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	6831830	sznur konopny smołowany 0,09 kg/kpl.	kg	0,0900	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
2 d.1	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,64 r-g/szt.	r-g	0,6400	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
3 d.1	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,3200	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	6327299	KABINA NATRYSKOWA Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2- drzwiowe Sposób instalacji Kabina półokrągła Szkło Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) Powłoka na szkło Nanopowłoka Typ szkła Szkło przezroczyste Grubość szkła 6 mm Wysokość szkła 195 cm Rozmiar 90 x 90 cm cm Wejście Wejście narożne Zawiasy drzwi Lewy i prawy Zamknięcie drzwi Z zamknięciem magnetycznym Materiał systemu rolek do drzwi przesuwnych Metal Rodzaj uchwyty Gałkowy Materiał klamki do drzwi Stop cynku Typ profilu W pełni obramowany Materiał profilu Aluminium W zestawie drążek stabilizujący Tak, zintegrowany z ramą drzwi Materiał drążka stabilizującego Aluminium 1 szt./kpl. spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717230		szt.	1,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
4 d.1	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 plyt. -- R -- robocizna 0,48 r-g/plyt. -- M --	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2340799	płytki podłogowe lastrykowe niebarwione polerowane 0,096 m2/plyt.	m2	0,0960	0,000		0,00	
4*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,00084 t/plyt.	t	0,0008	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
5 d.1	KNR 4-01 0819-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 plyt. -- R -- robocizna 0,43 r-g/plyt. -- M --	r-g	0,8600	0,000	0,00		

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2340799	płytki podłogowe lastrykowe niebarwione polerowane 0,096 m2/płyt.	m2	0,1920	0,000		0,00	
3*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,00084 t/płyt.	t	0,0017	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
6 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity i ściany nad płytkami	m2	45,260	0,00			
1*	999	przedmiar = 45,260 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	4,2997	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	13,5780	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
7 d.1	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - sufity i ściany nad płytkami	m2	45,260	0,00			
1*	999	przedmiar = 45,260 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	3,1682	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	2,7156	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
8 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad płytkami i sufitów	m2	45,260	0,00			
1*	999	przedmiar = 45,260 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	5,7480	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	13,2159	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
9 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	45,260	0,00			
		przedmiar = 45,260 m2 -- R --						

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	2,5798	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	16,1578	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
10 d.1	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	27,700	0,00			
1*	999	przedmiar = 27,700 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,3573	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
11 d.1		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSZENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT SZATNI DAMSKIEJ								
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>2</b>		<b>REMONT WC NA PIĘTRZE</b>						
12 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2	11,540	0,00			
1*	999	przedmiar = 11,540 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	1,0963	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	3,4620	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
13 d.2	KNR BC-02 0130-01	Grunтование подłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - sufity	m2	11,540	0,00			
1*	999	przedmiar = 11,540 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	0,8078	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	



## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	0,6924	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
14 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad płytkami i sufitów	m2	45,260	0,00			
1*	999	przedmiar = 45,260 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7480	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	13,2159	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
15 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	36,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0520	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	12,8520	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
16 d.2	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	36,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7640	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT WC NA PIĘTRZE								
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>3</b>		<b>KORYTARZ NA PIĘTRZE</b>						
17 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	27,0570	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	85,4430	0,000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
18 d.3	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2 -- M --	r-g	19,9367	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	17,0886	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
19 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	36,1709	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	83,1645	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
20 d.3	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2	21,77 * 2,1 = 45,717	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,77 * 2,1 = 45,717 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	17,5553	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	5,4403	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	8,2291	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
21 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	100,730	0,00			
1*	999	przedmiar = 100,730 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	5,7416	0,000	0,00		

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	35,9606	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
22 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	100,730	0,00			
1*	999	przedmiar = 100,730 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	4,9358	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: KORYTARZ NA PIĘTRZE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>4</b>		<b>POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE</b>						
23 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	122,03 + 410,52 - 2,3 * 8 - 2,1 * 14 = 484,750	0,00			
1*	999	przedmiar = 122,03 + 410,52 - 2,3 * 8 - 2,1 * 14 = 484,750 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	46,0513	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	145,4250	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
24 d.4	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	484,750	0,00			
1*	999	przedmiar = 484,750 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	33,9325	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do grunтовania podłóży 0,06 dm3/m2	dm3	29,0850	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
25 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	484,750	0,00			
1*	999	przedmiar = 484,750 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	61,5633	0,000	0,00		

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	141,5470	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
26 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	180,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 180,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	10,2600	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	64,2600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
27 d.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	169,800	0,00			
1*	999	przedmiar = 169,800 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	8,3202	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
28 d.4		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	6,000	0,00			
		przedmiar = 6,000 kpl.						
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>5</b>	<b>REMONT SZATNI MĘSKIEJ</b>							
29 d.5	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 2,61 r-g/kpl.	r-g	5,2200	0,000	0,00		
2*	5115903	-- M -- korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	5260661	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*	6831830	sznur konopny smołowany 0,09 kg/kpl.	kg	0,1800	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
30 d.5	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,64 r-g/szt.	r-g	1,2800	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
31 d.5	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,6400	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	6327299	KABINA NATRYSKOWA Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2- drzwiowe Sposób instalacji Kabina półokrągła Szkło Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) Powłoka na szkło Nanopowłoka Typ szkła Szkło przezroczyste Grubość szkła 6 mm Wysokość szkła 195 cm Rozmiar 90 x 90 cm cm Wejście Wejście narożne Zawiasy drzwi Lewy i prawy Zamknięcie drzwi Z zamknięciem magnetycznym Materiał systemu rolek do drzwi przesuwnych Metal Rodzaj uchwyty Gałkowy Materiał klamki do drzwi Stop cynku Typ profilu W pełni obramowany Materiał profilu Aluminium W zestawie drążek stabilizujący Tak, zintegrowany z ramą drzwi Materiał drążka stabilizującego Aluminium 1 szt./kpl. spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*	5717230		szt.	2,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
32 d.5	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w umywalni męskiej i szatni męskiej (pomieszczenie przy umywalni) i cokołów posadzkowych	m2	20,300	0,00			

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 20,300 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	18,6760	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
33 d.5	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	20,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,300 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	18,6760	0,000	0,00		
2*	75230	-- S -- szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0,8 m-g/m2	m-g	16,2400	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
34 d.5	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m2	20,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,300 m2 -- R -- robocizna 0,0567 r-g/m2	r-g	1,1510	0,000	0,00		
2*	1480405	-- M -- środek gruntujący Eurolan TG 5 0,1 kg/m2	kg	2,0300	0,000		0,00	
3*	39500	-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0020	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
35 d.5	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	20,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,300 m2 -- R -- robocizna 0,125 r-g/m2	r-g	2,5375	0,000	0,00		
2*	1478207	-- M -- płynna folia uszczelniająca Superflex 1 1,6 kg/m2	kg	32,4800	0,000		0,00	
3*	39500	-- S -- środek transportowy 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0365	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
36 d.5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	6,61 + 20,30 = 26,910	0,00			
		przedmiar = 6,61 + 20,30 = 26,910 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,8 r-g/m2	r-g	21,5280	0,000	0,00		
2*	2520999	-- M -- płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm z gresu technicznego 1,05 m2/m2	m2	28,2555	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania elastyczna wodoszczelna 0,35 kg/m2	kg	9,4185	0,000		0,00	
4*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa - klej elastyczny 4,57 kg/m2	kg	122,9787	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,8073	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,8073	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
37 d.5	NNRNKB 202 1122-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2	m	17,820	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,820 m -- R -- robocizna 0,3496 r-g/m	r-g	6,2299	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki i kształtki ceramiczne- terakotowe 0,162 m2/m	m2	2,8868	0,000		0,00	
3*	202x034	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 1,0826 kg/m	kg	19,2919	0,000		0,00	
4*	2380015	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00004 m3/m	m3	0,0007	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,004 m-g/m	m-g	0,0713	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0064 m-g/m	m-g	0,1140	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
38 d.5	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lustra 100x50 cm wklejonego w okładzinę ściany z płytek ceramicznych	plyt.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 plyt. -- R -- robocizna 1,48 r-g/plyt.	r-g	1,4800	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2340799	lustro 100x50cm do wklejenia w okładzinę z płytek 1 m2/plyt.	m2	1,0000	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,00084 t/płyt.	t	0,0008	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
39 d.5		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSZENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT SZATNI MĘSKIEJ								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>6</b>		<b>WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ</b>						
40 d.6	KNR-W 4-02 0225-01 analogia	Wymiana miski ustępowej porcelanowej TYPU KOMPAKT Z DESKĄ SEDESOWĄ	szt.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,14 r-g/szt. -- M --	r-g	2,1400	0,000	0,00		
2*	6325299	miski ustępowe porcelanowe typu kompakt z deską sedesową 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6831830	sznur konopny smołowany 0,09 kg/szt.	kg	0,0900	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>7</b>		<b>REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ</b>						
41 d.7	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	1,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,600 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	0,5760	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
42 d.7	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach	m2	1,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,600 m2 -- R -- robocizna 1,21 r-g/m2 -- M --	r-g	1,9360	0,000	0,00		
2*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2 0,032 m3/m2	m3	0,0512	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
43 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,47 * 2 * 3 + 2,59 * 2 * 3 - 2,1 + 5,24 * 2 * 3 - 2,1 + 4,45 * 2 * 3 - 2,1 + 8,95 + 20,43 = 117,580	0,00			
1*	999	przedmi ar = 3,47 * 2 * 3 + 2,59 * 2 * 3 - 2,1 + 5,24 * 2 * 3 - 2,1 + 4,45 * 2 * 3 - 2,1 + 8,95 + 20,43 = 117,580 m2  -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2  -- M --	r-g	11,1701	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	35,2740	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
44 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	8,95 + 20,43 = 29,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,95 + 20,43 = 29,380 m2  -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2  -- M --	r-g	1,7628	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	6,1698	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0059	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0088	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
45 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	117,58 - 29,38 = 88,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 117,58 - 29,38 = 88,200 m2  -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2  -- M --	r-g	7,0560	0,000	0,00		

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	19,4040	0,000		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0176	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0265	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
46 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	117,580	0,00			
1*	999	przedmiar = 117,580 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	14,9327	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	34,3334	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
47 d.7	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2	21,33 * 2,1 = 44,793	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,33 * 2,1 = 44,793 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	17,2005	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	5,3304	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	8,0627	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
48 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	29,38 + 10 + 24 = 63,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,38 + 10 + 24 = 63,380 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6127	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	22,6267	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
49 d.7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	29,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,380 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,4396	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
50 d.7		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ								
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>8</b>		<b>REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MALOWANIE POMIESZCZENIA</b>						
51 d.8	KNNR-W 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum	m2	8,102	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,102 m2 -- R -- robocizna 3,45 r-g/m2	r-g	27,9519	0,000	0,00		
2*	2380824	-- M -- zaprawa cementowa M 12 0,061 m3/m2	m3	0,4942	0,000		0,00	
3*	1563699	wykładzina z tworzyw sztucznych tarkett HOMOGENICZNY GR. 2,0 MM Z ATESTEM DLA SŁUŻBY ZDROWIA 1,09 m2/m2	m2	8,8312	0,000		0,00	
4*	1551600	klej lateksowy 0,65 kg/m2	kg	5,2663	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,11 m-g/m2	m-g	0,8912	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
52 d.8	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2	2,47 * 3,28 = 8,102	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,47 * 3,28 = 8,102 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	1,4584	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
53 d.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	8,102	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,102 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	1,0209	0,000	0,00		
2*	1569099	-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,2431	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
54 d.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	38,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,220 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	3,6309	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	11,4660	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
55 d.8	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	38,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,220 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	2,6754	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do grunтовania podłoża 0,06 dm3/m2	dm3	2,2932	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
56 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	38,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,220 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	4,8539	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	11,1602	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>					<b>0,00</b>			
Razem dział: REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA								
Koszty bezpośrednie:					0,00			
<b>9</b>		<b>REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM</b>						
57 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - MAŁOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ POCZEKALNI I DWÓCH POKOI LEKARSKICH	m2	65,31 + 132,25 = 197,560	0,00			
1*	999	przedmiar = 65,31 + 132,25 = 197,560 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	18,7682	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	59,2680	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>					<b>0,00</b>			
58 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	65,31 + 132,25 = 197,560	0,00			
1*	999	przedmiar = 65,31 + 132,25 = 197,560 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	15,8048	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	43,4632	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0395	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0593	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>					<b>0,00</b>			
59 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	65,31 + 132,25 = 197,560	0,00			
1*	999	przedmiar = 65,31 + 132,25 = 197,560 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	25,0901	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	57,6875	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>					<b>0,00</b>			

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
60 d.9	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2	21,77 * 2,1 = 45,717	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,77 * 2,1 = 45,717 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	17,5553	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	5,4403	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	8,2291	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
61 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	56,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 56,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1920	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	19,9920	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
62 d.9	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	14,15 + 5,94 + 45 = 65,090	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,15 + 5,94 + 45 = 65,090 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1894	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
63 d.9	NNRNKB 202 2702-01 analogia	wymiana 30 szt. płyt modułowych wypełnienia sufitu podwieszanego na nowe	m2	10,500	0,00			
1*	999	przedmiar = 10,500 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2 -- M --	r-g	12,3900	0,000	0,00		
2*	202x019	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm 2,86 szt./m2	szt.	30,0300	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1050	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,1050	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
64 d.9	TZKNC N- K/VI 3/8-a analogia	wykonanie/uzupełnienie fugi silikonem w miejscach pęknięć na ścianie WC w ambulatorium	m	0,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,320 m -- R -- robocizna 0,27 r-g/m	r-g	0,0864	0,000	0,00		
2*		-- M -- silikon barwny 0,07 dm3/m	dm3	0,0224	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
65 d.9		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>10</b>		<b>REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO</b>						
66 d.10	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	2,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,300 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	0,8280	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
67 d.10	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2	2,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,300 m2 -- R -- robocizna 1,21 r-g/m2	r-g	2,7830	0,000	0,00		
2*	2380813	-- M -- zaprawa cementowo-wapienna M2 0,032 m3/m2	m3	0,0736	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1150	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
68 d.10	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach WC w ambulatorium	szt	5,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,000 szt -- R -- robocizna 0,22 r-g/szt	r-g	1,1000	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
69 d.10	KNNR-W 9 0502-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach WC ambulatorium na oprawy LED 60 W/4800 lm IP-40 modułowych 60x60 do montażu w sufitach podwieszanych	szt	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt -- R -- robocizna 0,97 r-g/szt	r-g	1,9400	0,000	0,00		
2*	7302299	-- M -- oprawy 60x60 do montażu w sufitach podwieszanych, LED , 60W, 4800 lm, IP-40 1 szt./szt	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
70 d.10	KNR AT-22 0101-01	POKÓJ SOCJALNY, POŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANIE NA LWO OD DRZWI WEJŚCIOWYCH - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - ZESZLIFOWANIE WARSTW FARBY	m2	0,8 * 4,15 = 3,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,8 * 4,15 = 3,320 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	0,4980	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
71 d.10	KNR AT-22 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m2	3,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,320 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	0,4980	0,000	0,00		
2*	1470499	-- M -- epoksydowa żywica do gruntowania 0,51 kg/m2	kg	1,6932	0,000		0,00	
3*	1642299	piasek kwarcowy suszony do żywic 0,8 kg/m2	kg	2,6560	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
72 d.10	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,320 m2 -- R -- robocizna 0,05 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1660	0,000	0,00		
2*	AT22001	akrylowy preparat gruntujący 0,25 kg/m2	kg	0,8300	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
73 d.10	KNR AT-22 0205-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	3,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,320 m2 -- R -- robocizna 1,26 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1832	0,000	0,00		
2*	2520999	płytki okładzinowe ściennie 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	3,4860	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	1,1620	0,000		0,00	
4*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,16 kg/m2	kg	13,8112	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,0996	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0996	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
74 d.10	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - MALOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ SOCJALNEGO+2 POKOJE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH + PRZEDSIONEK	m2	185,04 + 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 = 264,400	0,00			
1*	999	przedmiar = 185,04 + 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 = 264,400 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	25,1180	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	79,3200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
75 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 = 79,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 = 79,360 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7616	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	16,6656	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0159	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0238	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
76 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	185,040	0,00			
1*	999	przedmiar = 185,040 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	14,8032	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	40,7088	0,000		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0370	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0555	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
77 d.10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian I SUFITÓW	m2	264,400	0,00			
1*	999	przedmiar = 264,400 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	33,5788	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	77,2048	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
78 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	79,36 + 20 + 29 = 128,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 79,36 + 20 + 29 = 128,360 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	7,3165	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	45,8245	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
79 d.10	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	79,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 79,360 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	3,8886	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
80 d.10		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO								
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>11</b>		<b>REMONT MAGAZYNU ODPADÓW</b>						
81 d.11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m2	4,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	0,4085	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,2900	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
82 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	4,300	0,00			

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3440	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	0,9460	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0009	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0013	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
83 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5461	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	1,2556	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT MAGAZYNU ODPADÓW								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
12		<b>KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI</b>						
84 d.12	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	27,0570	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	85,4430	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
85 d.12	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2 -- M --	r-g	19,9367	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	17,0886	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
86 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	36,1709	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	83,1645	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
87 d.12	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 1,6 m	m2	24,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 24,000 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	9,2160	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	2,8560	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	4,3200	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
88 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	100,730	0,00			
1*	999	przedmiar = 100,730 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7416	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	35,9606	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
89 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	100,730	0,00			
1*	999	przedmiar = 100,730 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9358	0,000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>13</b>		<b>PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM</b>						
90 d.13	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	284,81 + 109,50 = 394,310	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,81 + 109,50 = 394,310 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	37,4595	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	118,2930	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
91 d.13	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	394,310	0,00			
1*	999	przedmiar = 394,310 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2 -- M --	r-g	27,6017	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	23,6586	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
92 d.13	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	394,310	0,00			
1*	999	przedmiar = 394,310 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	50,0774	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	115,1385	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
93 d.13	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	57,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,600 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	3,2832	0,000	0,00		

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	20,5632	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
94 d.13	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	57,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,600 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	2,8224	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
95 d.13		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>14</b>		<b>HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE</b>						
96 d.14	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	21,16 + 98,52 = 119,680	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,16 + 98,52 = 119,680 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	11,3696	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	35,9040	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
97 d.14	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłogi budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	119,680	0,00			
1*	999	przedmiar = 119,680 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	8,3776	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do gruntowania podłogi 0,06 dm3/m2	dm3	7,1808	0,000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
98 d.14	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	119,680	0,00			
1*	999	przedmiar = 119,680 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	15,1994	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	34,9466	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
99 d.14	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2	61,800	0,00			
1*	999	przedmiar = 61,800 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2	r-g	23,7312	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	7,3542	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	11,1240	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
100 d.14	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Krotność = 2	m2	17,820	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,820 m2 -- R -- robocizna 0,94*2=1,88 r-g/m2	r-g	33,5016	0,000	0,00		
2*	1510100	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,077*2=0,154 dm3/m2	dm3	2,7443	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,034*2=0,068 dm3/m2	dm3	1,2118	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56*2=1,12 ark./m2	ark.	19,9584	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
101 d.14	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	75,000	0,00			
		przedmiar = 75,000 m2 -- R --						



## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	4,2750	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	26,7750	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
102 d.14	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	75,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 75,000 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	3,6750	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE								
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>15</b>	<b>REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO</b>							
103 d.15	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 30 PŁYTEK	m2	3,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	3,3120	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
104 d.15	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	3,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	3,3120	0,000	0,00		
2*	75230	-- S -- szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0,8 m-g/m2	m-g	2,8800	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
105 d.15	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m2	3,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 4,35 r-g/m2	r-g	15,6600	0,000	0,00		
2*	2520299	-- M -- płytki i kształtki podłogowe GRESOWE 1,04 m2/m2	m2	3,7440	0,000		0,00	
3*	1701110	cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 0,017 t/m2	t	0,0612	0,000		0,00	
4*	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2,7 kg/m2	kg	9,7200	0,000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	2380699	zaprawa do spoinowania - sucha miesznka 0,36 kg/m2	kg	1,2960	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,09 m-g/m2	m-g	0,3240	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
106 d.15	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	3,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,200 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	1,1520	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
107 d.15	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2	3,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,200 m2 -- R -- robocizna 1,21 r-g/m2 -- M --	r-g	3,8720	0,000	0,00		
2*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2 0,032 m3/m2	m3	0,1024	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1600	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
108 d.15	KNR 4-04 0301-04 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - WYCIECIE W POSADZCE GARAŻU PRZY ŚCIANIE OD KORYTARZA BRUZDY DO UŁOŻENIA ODWODNIENIA LINIOWEGO	m3	20 * 0,15 * 0,3 = 0,900	0,00			
1*	999	przedmiar = 20 * 0,15 * 0,3 = 0,900 m3 -- R -- robocizna 6,71 r-g/m3 -- M --	r-g	6,0390	0,000	0,00		
2*	o170101	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1,5 m3/m3	m3	1,3500	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
109 d.15	KNR 9-26 0101-02	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125	m	20,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,000 m -- R -- robocizna 0,908 r-g/m -- M --	r-g	18,1600	0,000	0,00		
2*	6384901	koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości do 100 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia B125 1,05 m/m	m	21,0000	0,000		0,00	
3*	6384921	ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z żeliwa; klasa obciążenia B125 1,04 m/m	m	20,8000	0,000		0,00	
4*	2370699	betony zwykłe z kruszywa naturalnego 0,048 m3/m	m3	0,9600	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0,028 m-g/m	m-g	0,5600	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
110 d.15	KNNR 8 0212-01 analogia	PODŁĄCZENIE WYKONANEGO ODWODNIENIA LINIOWEGO DO ISTNIEJĄCEGO ODWODNIENIA POSADZKI GARAŻU	szt.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar ilość wymian = 2,000 szt. 2,000 m -- R -- robocizna 2,14 r-g/szt. -- M --	r-g	4,2800	0,000	0,00		
2*	5260700	RURA/REDUKCJA/TRÓJNIK 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>16</b>	<b>REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO</b>							
111 d.16	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 120 PŁYTEK	m2	13,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,100 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	12,0520	0,000	0,00		
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
112 d.16	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	13,100	0,00			
		przedmiar = 13,100 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	12,0520	0,000	0,00		
2*	75230	-- S -- szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0,8 m-g/m2	m-g	10,4800	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
113 d.16	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m2	13,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,100 m2 -- R -- robocizna 4,35 r-g/m2	r-g	56,9850	0,000	0,00		
2*	2520299	-- M -- płytki i kształtki podłogowe GRESOWE 1,04 m2/m2	m2	13,6240	0,000		0,00	
3*	1701110	cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 0,017 t/m2	t	0,2227	0,000		0,00	
4*	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2,7 kg/m2	kg	35,3700	0,000		0,00	
5*	2380699	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,36 kg/m2	kg	4,7160	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,09 m-g/m2	m-g	1,1790	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
114 d.16	KNNR-W 3 0614-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 30x30 cm układanych na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu	m2	4,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 2,75 r-g/m2	r-g	11,0000	0,000	0,00		
2*	2520200	-- M -- płytki ściennie 1,13 m2/m2	m2	4,5200	0,000		0,00	
3*	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 4,75 kg/m2	kg	19,0000	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,36 kg/m2	kg	1,4400	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,43 m-g/m2	m-g	1,7200	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
115 d.16	KNR-W 2-02 1217-02 analogia	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm	m	12,000	0,00			
		przedmiar = 12,000 m						

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,965 r-g/m	r-g	11,5800	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1360099	narożniki i obramienia stalowe z kątownika 65*65*8 mm 1 m/m	m	12,0000	0,000		0,00	
4*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,004 m3/m	m3	0,0480	0,000		0,00	
5*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,005 dm3/m	dm3	0,0600	0,000		0,00	
6*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,012 dm3/m	dm3	0,1440	0,000		0,00	
7*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0075 m-g/m	m-g	0,0900	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
116 d.16	KNR 4-04 0815-01 analogia	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej	kg	325,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 325,000 kg -- R -- robocizna 0,0028 r-g/kg	r-g	0,9100	0,000	0,00		
2*	1331214	-- M -- lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego śr. 22 mm 0,0167 kg/kg	kg	5,4275	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO								
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				
<b>17</b>		<b>WYMIANA DRZWI</b>						
117 d.17	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi stalowych pełnych 90+30/210 EI30 - drzwi kompletne z atestem (zamki, szyldy z klamkami, samozamykacz)	m2	2,940	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 3,6 r-g/m2	r-g	10,5840	0,000	0,00		
2*	1344499	-- M -- kotwy stalowe 4,76 szt./m2	szt.	13,9944	0,000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,24 dm3/m2	dm3	0,7056	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
5*	1319992	drzwi stalowe pełne w odporności EI30 1 m2/m2	m2	2,9400	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1470	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1764	0,000			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
118 d.17	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi aluminiowo-szklanych wejściowych głównych do oodziału; aluminium ciepłe o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z obowiązującymi przepisami, szkło bezpieczne wg normy - drzwi kompletne przystosowane do elektrozamka/elektrozaczełu (zamki, szyldy z klamkami, samozamykacz) - klamka zewnętrzna stała/wewnętrzna ruchoma + przełożenie zamka elektrozamka	m2	2,940	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 3,6 r-g/m2 -- M --	r-g	10,5840	0,000	0,00		
2*	1344499	kotwy stalowe 4,76 szt./m2	szt.	13,9944	0,000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,24 dm3/m2	dm3	0,7056	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
5*	1319992	drzwi stalowe pełne w odporności EI30 1 m2/m2 -- S --	m2	2,9400	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1470	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1764	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: WYMIANA DRZWI								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>18</b>		<b>WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER</b>						
119 d.18	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2	2,940	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 4,58 r-g/m2 -- M --	r-g	13,4652	0,000	0,00		
2*	1344499	kotwy stalowe 6 szt./m2	szt.	17,6400	0,000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,9702	0,000		0,00	
4*	1478101	silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1764	0,000		0,00	
5*	1740100	gips szpachlowy 2,35 kg/m2	kg	6,9090	0,000		0,00	
6*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,22 kg/m2	kg	12,4068	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw; profil PCV; szklenie pakietami trzyszybowymi, dwukomorowymi; wsp. przenikania dla całego okna min. 0,9 1 m2/m2 -- S --	m2	2,9400	0,000		0,00	
9*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1470	0,000			0,00
10*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1764	0,000			0,00
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
<b>19</b>		<b>WYMIANA GRZEJNIKÓW</b>						
120 d.19	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego w WC męskim na parterze	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,3 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,3000	0,000	0,00		
2*	6011000	grzejniki stalowe 1 płytowe C11 90/90 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
121 d.19	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 60/60 w garażu	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,59 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,5900	0,000	0,00		
2*	6011020	grzejniki stalowe 2 płytowe 60/60 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
122 d.19	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 90/160 w garażu	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,59 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,5900	0,000	0,00		
2*	6011020	grzejniki stalowe 2 płytowe 90/160 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
123 d.19	KNR-W 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego trzy płytowego w korytarzu/holu na parterze	kpl.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 1,82 r-g/kpl.	r-g	3,6400	0,000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	5109999	-- M -- grzejniki stalowe 3 płytowe 90/120 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,000		0,00	
<b>Koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział: WYMIANA GRZEJNIKÓW								
Koszty bezpośrednie:				0,00				

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ	0,00			
2 REMONT WC NA PIĘTRZE	0,00			
3 KORYTARZ NA PIĘTRZE	0,00			
4 POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE	0,00			
5 REMONT SZATNI MĘSKIEJ	0,00			
6 WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ	0,00			
7 REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ	0,00			
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MALOWANIE POMIESZCZENIA	0,00			
9 REMONT POMIESZCZEŃ W AMBULATORIUM	0,00			
10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO	0,00			
11 REMONT MAGAZYNU ODPADÓW	0,00			
12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI	0,00			
13 PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM	0,00			
14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE	0,00			
15 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO	0,00			
16 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO	0,00			
17 WYMIANA DRZWI	0,00			
18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER	0,00			
19 WYMIANA GRZEJNIKÓW	0,00			
Koszty bezpośrednie	0,00			
		OGÓŁEM 0,00		

Słownie: zł



## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 215,2801	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	1,2118	0,0000	1,2118	0,00	0,00
2	drzwi stalowe pełne w odporności EI30	m2	2,9400	0,0000	2,9400	0,00	0,00
3	drzwi stalowe pełne w odporności EI30	m2	2,9400	0,0000	2,9400	0,00	0,00
4	lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego śr. 22 mm	kg	5,4275	0,0000	5,4275	0,00	0,00
5	kotwy stalowe	szt.	45,6288	0,0000	45,6288	0,00	0,00
6	narożniki i obramienia stalowe z kątownika 65*65*8 mm	m	12,0000	0,0000	12,0000	0,00	0,00
7	epoksydowa żywica do gruntowania	kg	1,6932	0,0000	1,6932	0,00	0,00
8	pianka poliuretanowa	dm3	2,3814	0,0000	2,3814	0,00	0,00
9	silikon	dm3	0,1764	0,0000	0,1764	0,00	0,00
10	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	32,4800	0,0000	32,4800	0,00	0,00
11	środek gruntujący Euroalan TG 5	kg	2,0300	0,0000	2,0300	0,00	0,00
12	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe	dm3	666,0345	0,0000	666,0345	0,00	0,00
13	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	2,7443	0,0000	2,7443	0,00	0,00
14	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1440	0,0000	0,1440	0,00	0,00
15	farba AKRYLOWA BEZBARWNA	dm3	21,0908	0,0000	21,0908	0,00	0,00
16	farba AKRYLOWA BEZBARWNA	dm3	5,3304	0,0000	5,3304	0,00	0,00
17	farba olejna do gruntowania	dm3	0,0600	0,0000	0,0600	0,00	0,00
18	grunt pokostowy	dm3	39,9649	0,0000	39,9649	0,00	0,00
19	klej lateksowy	kg	5,2663	0,0000	5,2663	0,00	0,00
20	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	9,7200	0,0000	9,7200	0,00	0,00
21	cienkowarstwowa zaprawa klejowa - klej elastyczny	kg	122,9787	0,0000	122,9787	0,00	0,00
22	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	13,8112	0,0000	13,8112	0,00	0,00
23	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	54,3700	0,0000	54,3700	0,00	0,00
24	folia polietylenowa	m2	22,6267	0,0000	22,6267	0,00	0,00
25	folia polietylenowa	m2	278,3458	0,0000	278,3458	0,00	0,00
26	wykładzina z tworzyw sztucznych tarkett HOMOGENICZNY GR. 2,0 MM Z ATESTEM DLA SŁUŻBY ZDROWIA	m2	8,8312	0,0000	8,8312	0,00	0,00
27	okna i drzwi balkonowe z tworzyw; profil PCV; szklenie pakietami trzyszybowymi, dwukomorowymi; wsp. przenikania dla całego okna min. 0,9	m2	2,9400	0,0000	2,9400	0,00	0,00
28	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,2431	0,0000	0,2431	0,00	0,00
29	piasek kwarcowy suchy do żywic	kg	2,6560	0,0000	2,6560	0,00	0,00
30	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0034	0,0000	0,0034	0,00	0,00
31	cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5	t	0,0612	0,0000	0,0612	0,00	0,00
32	cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5	t	0,2227	0,0000	0,2227	0,00	0,00
33	gips szpachlowy	kg	6,9090	0,0000	6,9090	0,00	0,00
34	gips budowlany szpachlowy	kg	579,6240	0,0000	579,6240	0,00	0,00
35	gips budowlany szpachlowy	kg	94,5420	0,0000	94,5420	0,00	0,00
36	plyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	30,0300	0,0000	30,0300	0,00	0,00
37	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	19,2919	0,0000	19,2919	0,00	0,00
38	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	101,7836	0,0000	101,7836	0,00	0,00

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
39	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	25,5738	0,0000	25,5738	0,00	0,00
40	płytki podłogowe lastrykowe niebarwione polerowane	m2	0,2880	0,0000	0,2880	0,00	0,00
41	lustro 100x50cm do wklejenia w okładzinę z płytek	m2	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
42	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	12,4068	0,0000	12,4068	0,00	0,00
43	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,9600	0,0000	0,9600	0,00	0,00
44	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m3	0,0007	0,0000	0,0007	0,00	0,00
45	zaprawa do spoinowania - sucha miesznka	kg	1,2960	0,0000	1,2960	0,00	0,00
46	zaprawa do spoinowania elastyczna wodoszczelna	kg	9,4185	0,0000	9,4185	0,00	0,00
47	zaprawa do spoinowania	kg	1,1620	0,0000	1,1620	0,00	0,00
48	zaprawa do spoinowania - sucha miesznka	kg	6,1560	0,0000	6,1560	0,00	0,00
49	zaprawa cementowo-wapienna M2	m3	0,1024	0,0000	0,1024	0,00	0,00
50	zaprawa cementowo-wapienna M2	m3	0,1248	0,0000	0,1248	0,00	0,00
51	zaprawa cementowa M 12	m3	0,5422	0,0000	0,5422	0,00	0,00
52	płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe	m2	2,8868	0,0000	2,8868	0,00	0,00
53	płytki ściennie	m2	4,5200	0,0000	4,5200	0,00	0,00
54	płytki i kształtki podłogowe GRESOWE	m2	3,7440	0,0000	3,7440	0,00	0,00
55	płytki i kształtki podłogowe GRESOWE	m2	13,6240	0,0000	13,6240	0,00	0,00
56	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm z gresu technicznego	m2	28,2555	0,0000	28,2555	0,00	0,00
57	płytki okładzinowe ściennie 30x30 cm	m2	3,4860	0,0000	3,4860	0,00	0,00
58	papier ścierny w arkuszach	ark.	19,9584	0,0000	19,9584	0,00	0,00
59	grzejniki stalowe 3 płytowe 90/120	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
60	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
61	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
62	RURA/REDUKCJA/TRÓJNIK	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
63	spusty do brodzików natryskowych	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
64	grzejniki stalowe 1 płytowe C11 90/90	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
65	grzejniki stalowe 2 płytowe 60/60	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
66	grzejniki stalowe 2 płytowe 90/160	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
67	miski ustępowe porcelanowe typu kompakt z deską sedesową	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
68	KABINA NATRYSKOWA Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2- drzwioweSposób instalacji Kabina półokrągłaSzkło Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) Powłoka na szkło NanopowłokaTyp szkła Szkło przezroczysteGrubość szkła 6 mm Wysokość szkła 195 cmRozmiar 90 x 90 cm cmWejście Wejście narożneZawiasy drzwi Lewy i prawyZamknięcie drzwi Z zamknięciem magnetycznymMateriał systemu rolek do drzwi przesuwnych MetalRodzaj uchwyty GałkowyMateriał klamki do drzwi Stop cynkuTyp profilu W pełni obramowanyMateriał profilu AluminiumW zestawie drażek stabilizujący Tak, zintegrowany z ramą drzwiMateriał drażka stabilizującego Aluminium	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
69	KABINA NATRYSKOWA Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2- drzwioweSposób instalacji Kabina półokrągłaSzkło Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) Powłoka na szkło NanopowłokaTyp szkła Szkło przezroczysteGrubość szkła 6 mm Wysokość szkła 195 cmRozmiar 90 x 90 cm cmWejście Wejście narożneZawiasy drzwi Lewy i prawyZamknięcie drzwi Z zamknięciem magnetycznymMateriał systemu rolek do drzwi przesuwnych MetalRodzaj uchwyty GałkowyMateriał klamki do drzwi Stop cynkuTyp profilu W pełni obramowanyMateriał profilu AluminiumW zestawie drażek stabilizujący Tak, zintegrowany z ramą drzwiMateriał drażka stabilizującego Aluminium	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
70	koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości do 100 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia B125	m	21,0000	0,0000	21,0000	0,00	0,00
71	ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z żeliwa; klasa obciążenia B125	m	20,8000	0,0000	20,8000	0,00	0,00
72	sznur konopny smołowany	kg	0,2700	0,0000	0,2700	0,00	0,00
73	sznur konopny smołowany	kg	0,0900	0,0000	0,0900	0,00	0,00
74	oprawy 60x60 do montażu w sufitach podwieszanych, LED , 60W, 4800 lm, IP-40	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
75	akrylowy preparat gruntujący	kg	0,8300	0,0000	0,8300	0,00	0,00
76	środek do gruntowania podłoży	dm3	99,8028	0,0000	99,8028	0,00	0,00

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
77	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	m3	1,3500	0,0000	1,3500	0,00	<b>0,00</b>
78	silikon barwny	dm3	0,0224	0,0000	0,0224	0,00	<b>0,00</b>
79	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		<b>0,00</b>
RAZEM							<b>0,00</b>

**Słownie:**      **zł**

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	0,1600	0,00	<b>0,00</b>
2	wyciąg	m-g	5,0433	0,00	<b>0,00</b>
3	wyciąg	m-g	0,9069	0,00	<b>0,00</b>
4	środek transportowy	m-g	1,1792	0,00	<b>0,00</b>
5	środek transportowy	m-g	0,0386	0,00	<b>0,00</b>
6	środek transportowy	m-g	0,9069	0,00	<b>0,00</b>
7	środek transportowy	m-g	0,1140	0,00	<b>0,00</b>
8	środek transportowy	m-g	0,2802	0,00	<b>0,00</b>
9	szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	2,8800	0,00	<b>0,00</b>
10	szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	26,7200	0,00	<b>0,00</b>
RAZEM					<b>0,00</b>

**Słownie:**      **zł**

## Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Przedmiar	3
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ	3
2 REMONT WC NA PIĘTRZE	3
3 KORYTARZ NA PIĘTRZE	4
4 POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE	4
5 REMONT SZATNI MĘSKIEJ	5
6 WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ	6
7 REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ	6
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA	6
9 REMONT POMIESZCZEŃ W AMBULATORIUM	7
10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO	8
11 REMONT MAGAZYNU ODPADÓW	9
12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI	9
13 PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM	9
14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE	10
15 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO	10
16 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO	11
17 WYMIANA DRZWI	11
18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER	12
19 WYMIANA GRZEJNIKÓW	12
Kosztozorys	13
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ	13
2 REMONT WC NA PIĘTRZE	16
3 KORYTARZ NA PIĘTRZE	17
4 POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE	19
5 REMONT SZATNI MĘSKIEJ	20
6 WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ	24
7 REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ	24
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA	27
9 REMONT POMIESZCZEŃ W AMBULATORIUM	29
10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO	31
11 REMONT MAGAZYNU ODPADÓW	35
12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI	36
13 PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM	38
14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE	39
15 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO	41
16 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO	43
17 WYMIANA DRZWI	45
18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER	46
19 WYMIANA GRZEJNIKÓW	47
Podsumowanie	48
Zestawienie robocizny	49
Zestawienie materiałów	49
Zestawienie sprzętu	52
Spis treści	53