
PRZEDMIAR ROBÓT

szczegółowy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POSADZEK I WJAZDÓW DO GARAŻY ORAZ MALOWANIE W
ODDZIALE W JĘDRZEJOWIE
ADRES INWESTYCJI: JĘDRZEJÓW, UL. 11 LISTOPADA 26
INWESTOR: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I
TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH
ADRES INWESTORA: 25-311 KIELCE; UL. ŚW. LEONARDA 10
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
całość opracowania mgr inż. Andrzej Stępień
DATA OPRACOWANIA: 2024-04-10

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))
VAT [V]	23 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT WJAZDÓW DO GARAŻY - 2 wjazdy, do myjni ambulansów i do garażu środkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT POSADZEK W MYJNI AMBULANSÓW I GARAŻU ŚRODKOWYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	BUDYNEK "ZACHODNI" - GARAŻ - USZCZELNIENIE PRZCIWWILGOCIOWE ŚCIAN; REPERACJA TYNKÓW I MALOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23 %					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zł**

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT WJAZDÓW DO GARAŻY - 2 wjazdy, do myjni ambulansów i do garażu środkowego			
1 d.1	KNKRB 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cem.-piaskowej	m2		
		4,6 * 0,8 + 3,6 * 0,8	m2	6,560	
				RAZEM	6,560
2 d.1	KNR-W 2-01 0310-0201 analogia	Wykopy liniowe o ścianach pionowych - wybranie podbudowy spod kostki w celu wykonania ławy krawężnikowej	m3		
		6,56 * 0,35	m3	2,296	
				RAZEM	2,296
3 d.1	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - skucie betonu w progach wjazdów do garażu na głębokość 10 cm	m2		
		4,6 * 0,38 * 0,1 + 3,6 * 0,38 * 0,1	m2	0,312	
				RAZEM	0,312
4 d.1	KNK 2-06 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.IV	m2		
		6,56	m2	6,560	
				RAZEM	6,560
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - zaprawa betonowa półsucha	m3		
		[4,6 + 3,6] * 0,45 * 0,15	m3	0,554	
				RAZEM	0,554
6 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm układane na płask - najazdowo na ławie betonowej	m		
		4,6 + 3,6	m	8,200	
				RAZEM	8,200
7 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni przed krawężnikami i ułożenie kostki z odzysku na progach wjazdów	m2		
		0,6 * [4,6 + 3,6]	m2	4,920	
				RAZEM	4,920
2		BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT POSADZEK W MYJNI AMBULANSÓW I GARAŻU ŚRODKOWYM			
8 d.2	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 3	m2		
		41,12 * 0,2	m2	8,224	
				RAZEM	8,224
9 d.2	KNR AT-27 0501-02 analogia	Uzupełnienie tynków i wyrównanie podłoża betonowych - wykonanie fasety trójkątnej (płaskiej) 10x10 cm wzdłuż krawędzi po usuniętych "cokołach"	m		
		41,12	m	41,120	
				RAZEM	41,120
10 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju na powierzchniach płaskich - płytki uszkodzone, spękanne, odparzone	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
11 d.2	KNR AT-27 0501-01 analogia	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach po usuniętych/skutych płytkach gresowych	m		
		41,12 + 56	m	97,120	
				RAZEM	97,120
12 d.2	KNR-W 4-01 0812-03 analogia	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
13 d.2	KNR-W 4-01 0812-01 analogia	Uzupełnienie skosów/faset płaskich posadzek wzdłuż krawędzi styku ze ścianami posadzek z płytek gresowych 15x30 cm na kleju	m2		
		41,12 * 0,15	m2	6,168	
				RAZEM	6,168

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR BC-02 0509-04	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm	m2		
		5,6 + 6,168	m2	11,768	
				RAZEM	11,768
15 d.2	KNP2329- 01.02 0329- 01.02 0329- 01.02 analogia	Ruszt żeliwny DN100 typ BIEŻNIK kl.C250 na odwodnienie liniowe	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3		BUDYNEK "ZACHODNI" - GARAŻ - USZCZELNIENIE PRZCIWWILGOCIOWE ŚCIAN; REPERACJA TYNKÓW I MAŁOWANIE			
16 d.3	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurstałych tynków	m2		
		3,35 * 1,2 + 4,25 * 1,2	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
17 d.3	KNR AT-27 0103-03	Impregnacja przeciwsolna ręczna ścian po skuciu tynków	m2		
		9,12	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
18 d.3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		9,12	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
19 d.3	KNR 9-24 0102-04	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm zaprawą CERESIT CR65	m2		
		9,12	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
20 d.3	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		108,94 + 43,14 * 3,45 - 3 * 1,8 * 0,9 + 3 * 1,8 * 0,25 + 6 * 0,9 * 0,25 - 3,1 * 3,6 * 3	m2	222,133	
				RAZEM	222,133
21 d.3	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m2		
		222,133 + 108,94	m2	331,073	
				RAZEM	331,073
22 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		222,133 + 108,94	m2	331,073	
				RAZEM	331,073
23 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie ścian do wys. 1,5 m lakierem akrylowym bezbarwnym	m2		
		41,14 * 1,5 - 3,6 * 3	m2	50,910	
				RAZEM	50,910
24 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, bram i wyposażenia folią	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
25 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, stolarki	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		BUDYNEK "WSCHODNI" -REMONT WJAZDÓW DO GARAŻY - 2 wjazdy, do myjni ambulansów i do garażu środkowego						
1 d.1	KNKRB 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cem.-piaskowej	m2	$4,6 * 0,8 + 3,6 * 0,8 = 6,560$	0,00			
1*	999	przedmiar = $4,6 * 0,8 + 3,6 * 0,8 = 6,560$ m2 -- R -- robocizna 0,724 r-g/m2	r-g	4,7494	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
2 d.1	KNR-W 2-01 0310-0201 analogia	Wykopy liniowe o ścianach pionowych - wybranie podbudowy spod kostki w celu wykonania ławy krawężnikowej	m3	$6,56 * 0,35 = 2,296$	0,00			
1*	999	przedmiar = $6,56 * 0,35 = 2,296$ m3 -- R -- robocizna 1,65 r-g/m3	r-g	3,7884	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
3 d.1	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - skucie betonu w progach wjazdów do garażu na głębokość 10 cm	m2	$4,6 * 0,38 * 0,1 + 3,6 * 0,38 * 0,1 = 0,312$	0,00			
1*	999	przedmiar = $4,6 * 0,38 * 0,1 + 3,6 * 0,38 * 0,1 = 0,312$ m2 -- R -- robocizna 4,64 r-g/m2	r-g	1,4477	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
4 d.1	KNK 2-06 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.IV	m2	6,560	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,560 m2 -- R -- robocizna 0,042 r-g/m2	r-g	0,2755	0,000	0,00		
2*	11334	-- S -- ubijak spalinowy ręczny 0,20 m-g/m2	m-g	1,3120	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - zaprawa betonowa półsucha	m3	$[4,6 + 3,6] * 0,45 * 0,15 = 0,554$	0,00			
1*	999	przedmiar = $[4,6 + 3,6] * 0,45 * 0,15 = 0,554$ m3 -- R -- robocizna 9,02 r-g/m3	r-g	4,9971	0,000	0,00		
2*	2370699	-- M -- mieszanka betonowa B-25/W8 półsucha 1,04 m3/m3	m3	0,5762	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm układane na płask - najazdowo na ławie betonowej	m	4,6 + 3,6 = 8,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,6 + 3,6 = 8,200 m -- R -- robocizna 0,3838 r-g/m -- M --	r-g	3,1472	0,000	0,00		
2*	2223041	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm 1,02 m/m	m	8,3640	0,000		0,00	
3*	1601899	piasek 0,0128 m3/m	m3	0,1050	0,000		0,00	
4*	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,0003 t/m	t	0,0025	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0042 m3/m	m3	0,0344	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
7 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni przed krawężnikami i ułożenie kostki z odzysku na progach wjazdów	m2	0,6 * [4,6 + 3,6] = 4,920	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,6 * [4,6 + 3,6] = 4,920 m2 -- R -- robocizna 1,3032 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4117	0,000	0,00		
2*	1601899	piasek 0,0818 m3/m2	m3	0,4025	0,000		0,00	
3*	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,0117 t/m2	t	0,0576	0,000		0,00	
4*	3930000	woda 0,027 m3/m2	m3	0,1328	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	45100	wibrator powierzchniowy 0,13 m-g/m2	m-g	0,6396	0,000			0,00
7*	75200	piła do cięcia kostki 0,025 m-g/m2	m-g	0,1230	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT WJAZDÓW DO GARAŻY - 2 wjazdy, do myjni ambulansów i do garażu środkowego								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
2		BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT POSADZEK W MYJNI AMBULANSÓW I GARAŻU ŚRODKOWYM						
8 d.2	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 3	m2	41,12 * 0,2 = 8,224	0,00			
1*	999	przedmiar = 41,12 * 0,2 = 8,224 m2 -- R -- robocizna 4,8*3=14,4 r-g/m2	r-g	118,4256	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
9 d.2	KNR AT-27 0501-02 analogia	Uzupełnienie tynków i wyrównanie podłoży betonowych - wykonanie fasety trójkątnej (płaskiej) 10x10 cm wzdłuż krawędzi po usuniętych "cokołach"	m	41,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 41,120 m -- R -- robocizna 0,15*5=0,75 r-g/m -- M --	r-g	30,8400	0,000	0,00		
2*	AT27032	zaprawa cementowa do wykonywania faset o krystalicznych właściwościach uszczelniających 1,8*5=9 kg/m	kg	370,0800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	46100	-- S -- mieszarka do zapraw 0,002*5=0,01 m-g/m	m-g	0,4112	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
10 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju na powierzchniach płaskich - płytki uszkodzone, spękań, odparzone	m2	5,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,600 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	5,1520	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
11 d.2	KNR AT-27 0501-01 analogia	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach po usuniętych/skutych płytkach gresowych	m	41,12 + 56 = 97,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 41,12 + 56 = 97,120 m -- R -- robocizna 0,04 r-g/m -- M --	r-g	3,8848	0,000	0,00		
2*	AT27011	szlam uszczelniający elastyczny 0,26 kg/m	kg	25,2512	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	46100	-- S -- mieszarka do zapraw 0,002 m-g/m	m-g	0,1942	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
12 d.2	KNR-W 4-01 0812-03 analogia	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m2	5,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,600 m2 -- R -- robocizna 2,67 r-g/m2 -- M --	r-g	14,9520	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2520099	płytki i kształtki ceramiczne podłogowe gresowe 1,13 m2/m2	m2	6,3280	0,000		0,00	
3*	1554299	masa klejąca elastyczna mrozoodporna / wodoszczelna 2,7 kg/m2	kg	15,1200	0,000		0,00	
4*	2380699	masa fugowa wodoszczelna/mrozoodporna 0,36 kg/m2	kg	2,0160	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
13 d.2	KNR-W 4-01 0812-01 analogia	Uzupełnienie skosów/faset płaskich posadzek wzdłuż krawędzi styku ze ścianami posadzek z płytek gresowych 15x30 cm na kleju	m2	41,12 * 0,15 = 6,168	0,00			
1*	999	przedmiar = 41,12 * 0,15 = 6,168 m2 -- R -- robocizna 2,91 r-g/m2	r-g	17,9489	0,000	0,00		
2*	2520099	-- M -- płytki i kształtki ceramiczne podłogowe gresowe 1,13 m2/m2	m2	6,9698	0,000		0,00	
3*	1554299	masa klejąca elastyczna mrozoodporna / wodoszczelna 2,7 kg/m2	kg	16,6536	0,000		0,00	
4*	2380699	masa fugowa wodoszczelna/mrozoodporna 0,55 kg/m2	kg	3,3924	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
14 d.2	KNR BC-02 0509-04	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm	m2	5,6 + 6,168 = 11,768	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,6 + 6,168 = 11,768 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	7,6492	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
15 d.2	KNP2329- 01.02 0329- 01.02 0329- 01.02 analogia	Ruszt żeliwny DN100 typ BIEŻNIK kl.C250 na odwodnienie liniowe	m	6,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,000 m -- R -- robocizna 0,116 r-g/m	r-g	0,6960	0,000	0,00		
2*		-- M -- Ruszt żeliwny DN100 typ BIEŻNIK kl.C250 1 m/m	m	6,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT POSADZEK W MYJNI AMBULANSÓW I GARAŻU ŚRODKOWYM								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00				

3		BUDYNEK "ZACHODNI" - GARAŻ - USZCZELNIENIE PRZCIWWILGOCIOWE ŚCIAN; REPERACJA TYNKÓW I MALOWANIE						
16 d.3	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2	3,35 * 1,2 + 4,25 * 1,2 = 9,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,35 * 1,2 + 4,25 * 1,2 = 9,120 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	1,6416	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
17 d.3	KNR AT-27 0103-03	Impregnacja przeciwsolna ręczna ścian po skuciu tynków	m2	9,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 9,120 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7296	0,000	0,00		
2*	AT27004	preparat neutralizujący sole 0,46 dm3/m2	dm3	4,1952	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
18 d.3	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne	m2	9,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 9,120 m2 -- R -- robocizna 0,05 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4560	0,000	0,00		
2*	AT27005	preparat gruntujący 0,25 dm3/m2	dm3	2,2800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
19 d.3	KNR 9-24 0102-04	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm zaprawą CERESIT CR65	m2	9,120	0,00			
1*	999	przedmiar = 9,120 m2 -- R -- robocizna 0,742 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7670	0,000	0,00		
2*	2380100BASF	zaprawa tynkarska z dodatkami hydrofobizującymi (do pomieszczeń mokrych), CERESIT CR65 42,5 kg/m2	kg	387,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg budowlany 0,045 m-g/m2	m-g	0,4104	0,000			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,029 m-g/m2	m-g	0,2645	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
20 d.3	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	108,94 + 43,14 * 3,45 - 3 * 1,8 * 0,9 + 3 * 1,8 * 0,25 + 6 * 0,9 * 0,25 - 3,1 * 3,6 * 3 = 222,133	0,00			
1*	999	przedmiar = 108,94 + 43,14 * 3,45 - 3 * 1,8 * 0,9 + 3 * 1,8 * 0,25 + 6 * 0,9 * 0,25 - 3,1 * 3,6 * 3 = 222,133 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	82,1892	0,000	0,00		
2*	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,4887	0,000		0,00	
3*	1740110	szpachlówka mineralna 1,4 kg/m2	kg	310,9862	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,0025 m3/m2	m3	0,5553	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	2,2213	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
21 d.3	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m2	222,133 + 108,94 = 331,073	0,00			
1*	999	przedmiar = 222,133 + 108,94 = 331,073 m2 -- R -- robocizna 0,131 r-g/m2 -- M --	r-g	43,3706	0,000	0,00		
2*	2385000BASF	preparat gruntujący 0,42 dm3/m2	dm3	139,0507	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
22 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	222,133 + 108,94 = 331,073	0,00			
1*	999	przedmiar = 222,133 + 108,94 = 331,073 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	42,0463	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,292 dm3/m2	dm3	96,6733	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie ścian do wys. 1,5 m lakierem akrylowym bezbarwnym	m2	41,14 * 1,5 - 3,6 * 3 = 50,910	0,00			
1*	999	przedmiar = 41,14 * 1,5 - 3,6 * 3 = 50,910 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	6,4656	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- lakier aktylowy bezbarwny 0,292 dm3/m2	dm3	14,8657	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
24 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, bram i wyposażenia folią	m2	300,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 300,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	17,1000	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	107,1000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
25 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, stolarki	m2	60,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 60,000 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	2,9400	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: BUDYNEK "ZACHODNI" - GARAŻ - USZCZELNIENIE PRZCIWWILGOCIOWE ŚCIAN; REPERACJA TYNKÓW I MALOWANIE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT WJAZDÓW DO GARAŻY - 2 wjazdy, do myjni ambulansów i do garażu środkowego	0,00			
2 BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT POSADZEK W MYJNI AMBULANSÓW I GARAŻU ŚRODKOWYM	0,00			
3 BUDYNEK "ZACHODNI" - GARAŻ - USZCZELNIENIE PRZCIWWILGOCIOWE ŚCIAN; REPERACJA TYNKÓW I MALOWANIE	0,00			
Koszty bezpośrednie	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	428,0714	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	96,6733	0,0000	96,6733	0,00	0,00
2	lakier aktylowy bezbarwny	dm3	14,8657	0,0000	14,8657	0,00	0,00
3	masa klejąca elastyczna mrozoodporna / wodoszczelna	kg	31,7736	0,0000	31,7736	0,00	0,00
4	folia polietylenowa	m2	107,1000	0,0000	107,1000	0,00	0,00
5	piasek	m3	0,5074	0,0000	0,5074	0,00	0,00
6	piasek do zapraw	m3	0,5553	0,0000	0,5553	0,00	0,00
7	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0025	0,0000	0,0025	0,00	0,00
8	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,0576	0,0000	0,0576	0,00	0,00
9	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,4887	0,0000	0,4887	0,00	0,00
10	szpachlówka mineralna	kg	310,9862	0,0000	310,9862	0,00	0,00
11	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	8,3640	0,0000	8,3640	0,00	0,00
12	mieszanka betonowa B-25/W8 półsucha	m3	0,5762	0,0000	0,5762	0,00	0,00
13	zaprawa tynkarska z dodatkami hydrofobizującymi (do pomieszczeń mokrych), CERESIT CR65	kg	387,6000	0,0000	387,6000	0,00	0,00
14	masa fugowa wodoszczelna/mrozoodporna	kg	5,4084	0,0000	5,4084	0,00	0,00
15	preparat gruntujący	dm3	139,0507	0,0000	139,0507	0,00	0,00
16	płytki i kształtki ceramiczne podłogowe gresowe	m2	13,2978	0,0000	13,2978	0,00	0,00
17	woda	m3	0,1673	0,0000	0,1673	0,00	0,00
18	preparat neutralizujący sole	dm3	4,1952	0,0000	4,1952	0,00	0,00
19	preparat gruntujący	dm3	2,2800	0,0000	2,2800	0,00	0,00
20	szlam uszczelniający elastyczny	kg	25,2512	0,0000	25,2512	0,00	0,00
21	zaprawa cementowa do wykonywania faset o krystalicznych właściwościach uszczelniających	kg	370,0800	0,0000	370,0800	0,00	0,00
22	Ruszt żeliwny DN100 typ BIEŻNIK kl.C250	m	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
23	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ubijak spalinowy ręczny	m-g	1,3120	0,00	0,00
2	wyciąg budowlany	m-g	0,4104	0,00	0,00
3	wyciąg	m-g	2,2213	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	0,2645	0,00	0,00
5	wibrator powierzchniowy	m-g	0,6396	0,00	0,00
6	mieszarka do zapraw	m-g	0,6054	0,00	0,00
7	piła do cięcia kostki	m-g	0,1230	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Przedmiar	3
1 BUDYNEK "WSCHODNI" -REMONT WJAZDÓW DO GARAŻY - 2 wjazdy, do myjni ambulansów i do garażu środkowego	3
2 BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT POSADZEK W MYJNI AMBULANSÓW I GARAŻU ŚRODKOWYM	3
3 BUDYNEK "ZACHODNI" - GARAŻ - USZCZELNIENIE PRZCIWWILGOCIOWE ŚCIAN; REPERACJA TYNKÓW I MAŁOWANIE	4
Kosztorys	5
1 BUDYNEK "WSCHODNI" -REMONT WJAZDÓW DO GARAŻY - 2 wjazdy, do myjni ambulansów i do garażu środkowego	5
2 BUDYNEK "WSCHODNI" - REMONT POSADZEK W MYJNI AMBULANSÓW I GARAŻU ŚRODKOWYM	6
3 BUDYNEK "ZACHODNI" - GARAŻ - USZCZELNIENIE PRZCIWWILGOCIOWE ŚCIAN; REPERACJA TYNKÓW I MAŁOWANIE	9
Podsumowanie	11
Zestawienie robocizny	12
Zestawienie materiałów	12
Zestawienie sprzętu	12
Spis treści	13