

PRZEDMIAR ROBÓT
SZCZEGÓŁOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: remont pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI: oddział w Ostrowcu Św., ul. Focha 5
INWESTOR: ŚCRMiTS W KIELCACH
ADRES INWESTORA: KIELCE, UL. ŚW. LEONARDA 10
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
całość opracowania mgr inż. Andrzej Stępień
DATA OPRACOWANIA: 2024-02-13

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty zakupu [Kz] 0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0% (R+Kp(R))+0% (S+Kp(S))
VAT [V] 23 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	REMONT SZATNI DAMSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	REMONT WC NA PIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	KORYTARZ NA PIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	REMONT SZATNI MĘSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	REMONT POMIESZCZEŃ W AMBULATORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	REMONT MAGAZYNU ODPADÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	WYMIANA DRZWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	WYMIANA GRZEJNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23 %						0,00	0,00%
	Kosztorys brutto						0,00	0,00%

Słownie: **zł**

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT SZATNI DAMSKIEJ			
1 d.1	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	płyt.		
		1	płyt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0819-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	płyt.		
		2	płyt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity i ściany nad płytkami	m2		
		45,26	m2	45,260	
				RAZEM	45,260
7 d.1	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - sufity i ściany nad płytkami	m2		
		45,26	m2	45,260	
				RAZEM	45,260
8 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad płytkami i sufitów	m2		
		45,26	m2	45,260	
				RAZEM	45,260
9 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		45,26	m2	45,260	
				RAZEM	45,260
10 d.1	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		27,70	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
11 d.1		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		REMONT WC NA PIĘTRZE			
12 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		11,54	m2	11,540	
				RAZEM	11,540
13 d.2	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - sufity	m2		
		11,54	m2	11,540	
				RAZEM	11,540

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad płytkami i sufitów	m2		
		45,26	m2	45,260	
				RAZEM	45,260
15 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
16 d.2	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
3		KORYTARZ NA PIĘTRZE			
17 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		284,81	m2	284,810	
				RAZEM	284,810
18 d.3	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		284,81	m2	284,810	
				RAZEM	284,810
19 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		284,81	m2	284,810	
				RAZEM	284,810
20 d.3	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2		
		21,77 * 2,1	m2	45,717	
				RAZEM	45,717
21 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		100,73	m2	100,730	
				RAZEM	100,730
22 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		100,73	m2	100,730	
				RAZEM	100,730
4		POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE			
23 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		122,03 + 410,52 - 2,3 * 8 - 2,1 * 14	m2	484,750	
				RAZEM	484,750
24 d.4	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		484,75	m2	484,750	
				RAZEM	484,750
25 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		484,75	m2	484,750	
				RAZEM	484,750
26 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
27 d.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		169,80	m2	169,800	
				RAZEM	169,800
28 d.4		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSZENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		6	kpl.	6,000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000

5		REMONT SZATNI MĘSKIEJ			
29 d.5	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.5	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.5	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.5	KNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w umywalni męskiej i szatni męskiej (pomieszczenie przy umywalni) i cokołów posadzkowych	m2		
		20,30	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
33 d.5	KNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie	m2		
		20,30	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
34 d.5	KNR 0-39 0114-01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m2		
		20,30	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
35 d.5	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
		20,30	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
36 d.5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		6,61 + 20,30	m2	26,910	
				RAZEM	26,910
37 d.5	NNRNKB 202 1122-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		17,82	m	17,820	
				RAZEM	17,820
38 d.5	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lustra 100x50 cm wklejonego w okładzinę ściany z płytek ceramicznych	plyt.		
		1	plyt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ			
40 d.6	KNR-W 4-02 0225-01 analogia	Wymiana miski ustępowej porcelanowej TYPU KOMPAKT Z DESKĄ SEDESOWĄ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ			
41 d.7	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
42 d.7	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
43 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		3,47 * 2 * 3 + 2,59 * 2 * 3 - 2,1 + 5,24 * 2 * 3 - 2,1 + 4,45 * 2 * 3 - 2,1 + 8,95 + 20,43	m2	117,580	
				RAZEM	117,580
44 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		8,95 + 20,43	m2	29,380	
				RAZEM	29,380
45 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		117,58 - 29,38	m2	88,200	
				RAZEM	88,200
46 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		117,58	m2	117,580	
				RAZEM	117,580
47 d.7	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2		
		21,33 * 2,1	m2	44,793	
				RAZEM	44,793
48 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		29,38 + 10 + 24	m2	63,380	
				RAZEM	63,380
49 d.7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		29,38	m2	29,380	
				RAZEM	29,380
50 d.7		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MALOWANIE POMIESZCZENIA			
51 d.8	KNNR-W 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu,linoleum	m2		
		8,102	m2	8,102	
				RAZEM	8,102
52 d.8	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2		
		2,47 * 3,28	m2	8,102	
				RAZEM	8,102

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		8,102	m2	8,102	
				RAZEM	8,102
54 d.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		38,22	m2	38,220	
				RAZEM	38,220
55 d.8	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		38,22	m2	38,220	
				RAZEM	38,220
56 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		38,22	m2	38,220	
				RAZEM	38,220
9		REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM			
57 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - MALOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ POCZEKALNI I DWÓCH POKOI LEKARSKICH	m2		
		65,31 + 132,25	m2	197,560	
				RAZEM	197,560
58 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Grunтовanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		65,31 + 132,25	m2	197,560	
				RAZEM	197,560
59 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		65,31 + 132,25	m2	197,560	
				RAZEM	197,560
60 d.9	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2		
		21,77 * 2,1	m2	45,717	
				RAZEM	45,717
61 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
62 d.9	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		14,15 + 5,94 + 45	m2	65,090	
				RAZEM	65,090
63 d.9	NNRNKB 202 2702-01 analogia	wymiana 30 szt. płyt modułowych wypełnienia sufitu podwieszanego na nowe	m2		
		10,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
64 d.9	TZKNC N- K/VI 3/8-a analogia	wykonanie/uzupełnienie fugi silikonem w miejscach pęknięć na ścianie WC w ambulatorium	m		
		0,32	m	0,320	
				RAZEM	0,320
65 d.9		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO			
66 d.10	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
67 d.10	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
68 d.10	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach WC w ambulatorium	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.10	KNNR-W 9 0502-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach WC ambulatorium na oprawy LED 60 W/4800 lm IP-40 modułowych 60x60 do montażu w sufitach podwieszanych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.10	KNR AT-22 0101-01	POKÓJ SOCJALNY, POŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANIE NA LWO OD DRZWI WEJŚCIOWYCH - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - ZESZLIFOWANIE WARSTW FARBY	m2		
		0,8 * 4,15	m2	3,320	
				RAZEM	3,320
71 d.10	KNR AT-22 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m2		
		3,32	m2	3,320	
				RAZEM	3,320
72 d.10	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		3,32	m2	3,320	
				RAZEM	3,320
73 d.10	KNR AT-22 0205-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		3,32	m2	3,320	
				RAZEM	3,320
74 d.10	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - MALOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ SOCJALNEGO+2 POKOJE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH + PRZEDSIONEK	m2		
		185,04 + 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87	m2	264,400	
				RAZEM	264,400
75 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		19,74 + 7 + 30,75 + 21,87	m2	79,360	
				RAZEM	79,360
76 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		185,04	m2	185,040	
				RAZEM	185,040
77 d.10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian I SUFITÓW	m2		
		264,4	m2	264,400	
				RAZEM	264,400
78 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		79,36 + 20 + 29	m2	128,360	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	128,360
79 d.10	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		79,36	m2	79,360	
				RAZEM	79,360
80 d.10		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		REMONT MAGAZYNU ODPADÓW			
81 d.11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
82 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
83 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
12		KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI			
84 d.12	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		284,81	m2	284,810	
				RAZEM	284,810
85 d.12	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		284,81	m2	284,810	
				RAZEM	284,810
86 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		284,81	m2	284,810	
				RAZEM	284,810
87 d.12	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 1,6 m	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
88 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		100,73	m2	100,730	
				RAZEM	100,730
89 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		100,73	m2	100,730	
				RAZEM	100,730
13		PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM			
90 d.13	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		284,81 + 109,50	m2	394,310	
				RAZEM	394,310
91 d.13	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		394,31	m2	394,310	
				RAZEM	394,310
92 d.13	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		394,31	m2	394,310	
				RAZEM	394,310

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.13	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		57,60	m2	57,600	
				RAZEM	57,600
94 d.13	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		57,60	m2	57,600	
				RAZEM	57,600
95 d.13		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE			
96 d.14	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		21,16 + 98,52	m2	119,680	
				RAZEM	119,680
97 d.14	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2		
		119,68	m2	119,680	
				RAZEM	119,680
98 d.14	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		119,68	m2	119,680	
				RAZEM	119,680
99 d.14	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2		
		61,80	m2	61,800	
				RAZEM	61,800
100 d.14	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Krotność = 2	m2		
		17,82	m2	17,820	
				RAZEM	17,820
101 d.14	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
102 d.14	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
15		REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO			
103 d.15	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 30 PŁYTEK	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
104 d.15	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłóży betonowych przez szlifowanie	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
105 d.15	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
106 d.15	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.15	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
108 d.15	KNR 4-04 0301-04 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - WYCIECIE W POSADZCE GARAŻU PRZY ŚCIANIE OD KORYTARZA BRUZDY DO UŁOŻENIA ODWODNIENIA LINIOWEGO	m3		
		20 * 0,15 * 0,3	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
109 d.15	KNR 9-26 0101-02	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
110 d.15	KNNR 8 0212 -01 analogia	PODŁĄCZNI WYKONANEGO ODWODNIENIA LINIOWEGO DO ISTNIEJĄCEGO ODWODNIENIA POSADZKI GARAŻU	szt.		
		2	szt.	2,000	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		Obmiar dodatkowy 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
16		REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO			
111 d.16	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 120 PŁYTEK	m2		
		13,100	m2	13,100	
				RAZEM	13,100
112 d.16	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2		
		13,100	m2	13,100	
				RAZEM	13,100
113 d.16	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju	m2		
		13,100	m2	13,100	
				RAZEM	13,100
114 d.16	KNNR-W 3 0614-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 30x30 cm układanych na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		4,000	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
115 d.16	KNR-W 2-02 1217-02 analogia	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm	m		
		12,000	m	12,000	
				RAZEM	12,000
116 d.16	KNR 4-04 0815-01 analogia	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej	kg		
		325	kg	325,000	
				RAZEM	325,000
17		WYMIANA DRZWI			
117 d.17	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi stalowych pełnych 90+30/210 EI30 - drzwi kompletne z atestem (zamki, szyldy z klamkami, samozamykacz)	m2		
		2,94	m2	2,940	
				RAZEM	2,940

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.17	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi aluminiowo-szklanych wejściowych głównych do oodziału; aluminium ciepłe o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z obowiązującymi przepisami, szkło bezpieczne wg normy - drzwi kompletne przystosowane do elektrozamka/elektrozaczepu (zamki, szyldy z klamkami, samozamykacz) - klamka zewnętrzna stała/wewnętrzna ruchoma + przełożenie zamka elektrozamka	m2		
		2,94	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
18		WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER			
119 d.18	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		2,94	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
19		WYMIANA GRZEJNIKÓW			
120 d.19	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego w WC męskim na parterze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.19	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 60/60 w garażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.19	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 90/160 w garażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.19	KNR-W 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego trzy płytkowego w korytarzu/holu na parterze	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		REMONT SZATNI DAMSKIEJ						
1 d.1	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 2,61 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,6100	0,000	0,00		
2*	5115903	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	5260661	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	6831830	sznur konopny smołowany 0,09 kg/kpl.	kg	0,0900	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
2 d.1	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,64 r-g/szt.	r-g	0,6400	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
3 d.1	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,3200	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	6327299	KABINA NATRYSKOWA Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2- drzwiowe Sposób instalacji Kabina półokrągła Szkło Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) Powłoka na szkło Nanopowłoka Typ szkła Szkło przezroczyste Grubość szkła 6 mm Wysokość szkła 195 cm Rozmiar 90 x 90 cm cm Wejście Wejście narożne Zawiasy drzwi Lewy i prawy Zamknięcie drzwi Z zamknięciem magnetycznym Materiał systemu rolek do drzwi przesuwnych Metal Rodzaj uchwyty Gałkowy Materiał klamki do drzwi Stop cynku Typ profilu W pełni obramowany Materiał profilu Aluminium W zestawie drążek stabilizujący Tak, zintegrowany z ramą drzwi Materiał drążka stabilizującego Aluminium 1 szt./kpl. spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5717230		szt.	1,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
4 d.1	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	płyt.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 płyt. -- R -- robocizna 0,48 r-g/płyt. -- M --	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2340799	płytki podłogowe lastrykowe niebarwione polerowane 0,096 m2/płyt.	m2	0,0960	0,000		0,00	
4*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,00084 t/płyt.	t	0,0008	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
5 d.1	KNR 4-01 0819-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek ściennych 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	płyt.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 płyt. -- R -- robocizna 0,43 r-g/płyt. -- M --	r-g	0,8600	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2340799	płytki podłogowe lastrykowe niebarwione polerowane 0,096 m2/płyt.	m2	0,1920	0,000		0,00	
3*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,00084 t/płyt.	t	0,0017	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
6 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity i ściany nad płytkami	m2	45,260	0,00			
1*	999	przedmiar = 45,260 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	4,2997	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	13,5780	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
7 d.1	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - sufity i ściany nad płytkami	m2	45,260	0,00			
1*	999	przedmiar = 45,260 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	3,1682	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoża 0,06 dm3/m2	dm3	2,7156	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
8 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad płytkami i sufitów	m2	45,260	0,00			
1*	999	przedmiar = 45,260 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	5,7480	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	13,2159	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
9 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	45,260	0,00			
		przedmiar = 45,260 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	2,5798	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	16,1578	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
10 d.1	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	27,700	0,00			
1*	999	przedmiar = 27,700 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,3573	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
11 d.1		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSZENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT SZATNI DAMSKIEJ								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
2		REMONT WC NA PIĘTRZE						
12 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2	11,540	0,00			
1*	999	przedmiar = 11,540 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	1,0963	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	3,4620	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
13 d.2	KNR BC-02 0130-01	Grunтование подłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie - sufity	m2	11,540	0,00			
1*	999	przedmiar = 11,540 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	0,8078	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	0,6924	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
14 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad płytkami i sufitów	m2	45,260	0,00			
1*	999	przedmiar = 45,260 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7480	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	13,2159	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
15 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	36,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0520	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	12,8520	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
16 d.2	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	36,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7640	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT WC NA PIĘTRZE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
3		KORYTARZ NA PIĘTRZE						
17 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	27,0570	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	85,4430	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
18 d.3	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2 -- M --	r-g	19,9367	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	17,0886	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
19 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	36,1709	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	83,1645	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
20 d.3	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2	21,77 * 2,1 = 45,717	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,77 * 2,1 = 45,717 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	17,5553	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	5,4403	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	8,2291	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
21 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	100,730	0,00			
1*	999	przedmiar = 100,730 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	5,7416	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	35,9606	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
22 d.3	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	100,730	0,00			
1*	999	przedmiar = 100,730 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	4,9358	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: KORYTARZ NA PIĘTRZE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
4		POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE						
23 d.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	122,03 + 410,52 - 2,3 * 8 - 2,1 * 14 = 484,750	0,00			
1*	999	przedmiar = 122,03 + 410,52 - 2,3 * 8 - 2,1 * 14 = 484,750 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	46,0513	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	145,4250	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
24 d.4	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	484,750	0,00			
1*	999	przedmiar = 484,750 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	33,9325	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do grunтовania podłóży 0,06 dm3/m2	dm3	29,0850	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
25 d.4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	484,750	0,00			
1*	999	przedmiar = 484,750 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	61,5633	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	141,5470	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
26 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	180,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 180,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	10,2600	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	64,2600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
27 d.4	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	169,800	0,00			
1*	999	przedmiar = 169,800 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	8,3202	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
28 d.4		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	6,000	0,00			
		przedmiar = 6,000 kpl.						
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
5	REMONT SZATNI MĘSKIEJ							
29 d.5	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 2,61 r-g/kpl.	r-g	5,2200	0,000	0,00		
2*	5115903	-- M -- korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./kpl.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	5260661	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*	6831830	sznur konopny smołowany 0,09 kg/kpl.	kg	0,1800	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
30 d.5	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,64 r-g/szt.	r-g	1,2800	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
31 d.5	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana kabiny natryskowej	kpl.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 1,32 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,6400	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	6327299	KABINA NATRYSKOWA Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2- drzwiowe Sposób instalacji Kabina półokrągła Szkło Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) Powłoka na szkło Nanopowłoka Typ szkła Szkło przezroczyste Grubość szkła 6 mm Wysokość szkła 195 cm Rozmiar 90 x 90 cm cm Wejście Wejście narożne Zawiasy drzwi Lewy i prawy Zamknięcie drzwi Z zamknięciem magnetycznym Materiał systemu rolek do drzwi przesuwnych Metal Rodzaj uchwyty Gałkowy Materiał klamki do drzwi Stop cynku Typ profilu W pełni obramowany Materiał profilu Aluminium W zestawie drążek stabilizujący Tak, zintegrowany z ramą drzwi Materiał drążka stabilizującego Aluminium 1 szt./kpl. spusty do brodzików natryskowych 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*	5717230		szt.	2,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
32 d.5	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w umywalni męskiej i szatni męskiej (pomieszczenie przy umywalni) i cokołów posadzkowych	m2	20,300	0,00			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 20,300 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	18,6760	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
33 d.5	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	20,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,300 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	18,6760	0,000	0,00		
2*	75230	-- S -- szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0,8 m-g/m2	m-g	16,2400	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
34 d.5	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m2	20,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,300 m2 -- R -- robocizna 0,0567 r-g/m2	r-g	1,1510	0,000	0,00		
2*	1480405	-- M -- środek gruntujący Eurolan TG 5 0,1 kg/m2	kg	2,0300	0,000		0,00	
3*	39500	-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0020	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
35 d.5	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	20,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,300 m2 -- R -- robocizna 0,125 r-g/m2	r-g	2,5375	0,000	0,00		
2*	1478207	-- M -- płynna folia uszczelniająca Superflex 1 1,6 kg/m2	kg	32,4800	0,000		0,00	
3*	39500	-- S -- środek transportowy 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0365	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
36 d.5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	6,61 + 20,30 = 26,910	0,00			
		przedmiar = 6,61 + 20,30 = 26,910 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,8 r-g/m2	r-g	21,5280	0,000	0,00		
2*	2520999	-- M -- płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm z gresu technicznego 1,05 m2/m2	m2	28,2555	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania elastyczna wodoszczelna 0,35 kg/m2	kg	9,4185	0,000		0,00	
4*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa - klej elastyczny 4,57 kg/m2	kg	122,9787	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,8073	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,8073	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
37 d.5	NNRNKB 202 1122-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2	m	17,820	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,820 m -- R -- robocizna 0,3496 r-g/m	r-g	6,2299	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki i kształtki ceramiczne- terakotowe 0,162 m2/m	m2	2,8868	0,000		0,00	
3*	202x034	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 1,0826 kg/m	kg	19,2919	0,000		0,00	
4*	2380015	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00004 m3/m	m3	0,0007	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,004 m-g/m	m-g	0,0713	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0064 m-g/m	m-g	0,1140	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
38 d.5	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lustra 100x50 cm wklejonego w okładzinę ściany z płytek ceramicznych	plyt.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 plyt. -- R -- robocizna 1,48 r-g/plyt.	r-g	1,4800	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	2340799	lustro 100x50cm do wklejenia w okładzinę z płytek 1 m2/plyt.	m2	1,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,00084 t/płyt.	t	0,0008	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
39 d.5		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSZENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT SZATNI MĘSKIEJ								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
6		WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ						
40 d.6	KNR-W 4-02 0225-01 analogia	Wymiana miski ustępowej porcelanowej TYPU KOMPAKT Z DESKĄ SEDESOWĄ	szt.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,14 r-g/szt. -- M --	r-g	2,1400	0,000	0,00		
2*	6325299	miski ustępowe porcelanowe typu kompakt z deską sedesową 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6831830	sznur konopny smołowany 0,09 kg/szt.	kg	0,0900	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
7		REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ						
41 d.7	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	1,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,600 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	0,5760	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
42 d.7	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach	m2	1,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,600 m2 -- R -- robocizna 1,21 r-g/m2 -- M --	r-g	1,9360	0,000	0,00		
2*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2 0,032 m3/m2	m3	0,0512	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0800	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
43 d.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,47 * 2 * 3 + 2,59 * 2 * 3 - 2,1 + 5,24 * 2 * 3 - 2,1 + 4,45 * 2 * 3 - 2,1 + 8,95 + 20,43 = 117,580	0,00			
1*	999	przedmi ar = 3,47 * 2 * 3 + 2,59 * 2 * 3 - 2,1 + 5,24 * 2 * 3 - 2,1 + 4,45 * 2 * 3 - 2,1 + 8,95 + 20,43 = 117,580 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	11,1701	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	35,2740	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
44 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	8,95 + 20,43 = 29,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,95 + 20,43 = 29,380 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7628	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	6,1698	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0059	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0088	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
45 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	117,58 - 29,38 = 88,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 117,58 - 29,38 = 88,200 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	7,0560	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	19,4040	0,000		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0176	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0265	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
46 d.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	117,580	0,00			
1*	999	przedmiar = 117,580 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	14,9327	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	34,3334	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
47 d.7	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2	21,33 * 2,1 = 44,793	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,33 * 2,1 = 44,793 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	17,2005	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	5,3304	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	8,0627	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
48 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	29,38 + 10 + 24 = 63,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,38 + 10 + 24 = 63,380 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6127	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	22,6267	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				0,00				
49 d.7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	29,380	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,380 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	1,4396	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
50 d.7		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
8		REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA						
51 d.8	KNNR-W 3 0805-01	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu, linoleum	m2	8,102	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,102 m2 -- R -- robocizna 3,45 r-g/m2	r-g	27,9519	0,000	0,00		
2*	2380824	-- M -- zaprawa cementowa M 12 0,061 m3/m2	m3	0,4942	0,000		0,00	
3*	1563699	wykładzina z tworzyw sztucznych tarkett HOMOGENICZNY GR. 2,0 MM Z ATESTEM DLA SŁUŻBY ZDROWIA 1,09 m2/m2	m2	8,8312	0,000		0,00	
4*	1551600	klej lateksowy 0,65 kg/m2	kg	5,2663	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,11 m-g/m2	m-g	0,8912	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
52 d.8	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2	2,47 * 3,28 = 8,102	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,47 * 3,28 = 8,102 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	1,4584	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				0,00				
53 d.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	8,102	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,102 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	1,0209	0,000	0,00		
2*	1569099	-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,2431	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
54 d.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	38,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,220 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	3,6309	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	11,4660	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
55 d.8	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	38,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,220 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	2,6754	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do grunтовania podłoża 0,06 dm3/m2	dm3	2,2932	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
56 d.8	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	38,220	0,00			
1*	999	przedmiar = 38,220 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	4,8539	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	11,1602	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa					0,00			
Razem dział: REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA								
Koszty bezpośrednie:					0,00			
9		REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM						
57 d.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - MAŁOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ POCZEKALNI I DWÓCH POKOI LEKARSKICH	m2	65,31 + 132,25 = 197,560	0,00			
1*	999	przedmiar = 65,31 + 132,25 = 197,560 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	18,7682	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	59,2680	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:					0,00	0,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie					0,00			
Cena jednostkowa					0,00			
58 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	65,31 + 132,25 = 197,560	0,00			
1*	999	przedmiar = 65,31 + 132,25 = 197,560 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	15,8048	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	43,4632	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0395	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0593	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:					0,00	0,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie					0,00			
Cena jednostkowa					0,00			
59 d.9	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	65,31 + 132,25 = 197,560	0,00			
1*	999	przedmiar = 65,31 + 132,25 = 197,560 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	25,0901	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	57,6875	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:					0,00	0,00		
Jednostkowe koszty bezpośrednie					0,00			
Cena jednostkowa					0,00			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
60 d.9	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2	21,77 * 2,1 = 45,717	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,77 * 2,1 = 45,717 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	17,5553	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	5,4403	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	8,2291	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
61 d.9	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	56,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 56,000 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1920	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	19,9920	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
62 d.9	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	14,15 + 5,94 + 45 = 65,090	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,15 + 5,94 + 45 = 65,090 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1894	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
63 d.9	NNRNKB 202 2702-01 analogia	wymiana 30 szt. płyt modułowych wypełnienia sufitu podwieszanego na nowe	m2	10,500	0,00			
1*	999	przedmiar = 10,500 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2 -- M --	r-g	12,3900	0,000	0,00		
2*	202x019	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm 2,86 szt./m2	szt.	30,0300	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1050	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,1050	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
64 d.9	TZKNC N- K/VI 3/8-a analogia	wykonanie/uzupełnienie fugi silikonem w miejscach pęknięć na ścianie WC w ambulatorium	m	0,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,320 m -- R -- robocizna 0,27 r-g/m -- M --	r-g	0,0864	0,000	0,00		
2*		silikon barwny 0,07 dm3/m	dm3	0,0224	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
65 d.9		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOSENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN W AMBULATORIUM								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
10		REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO						
66 d.10	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	2,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,300 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	0,8280	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
67 d.10	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2	2,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,300 m2 -- R -- robocizna 1,21 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7830	0,000	0,00		
2*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2 0,032 m3/m2	m3	0,0736	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1150	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				0,00				
68 d.10	KNNR-W 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach WC w ambulatorium	szt	5,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,000 szt -- R -- robocizna 0,22 r-g/szt	r-g	1,1000	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
69 d.10	KNNR-W 9 0502-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach WC ambulatorium na oprawy LED 60 W/4800 lm IP-40 modułowych 60x60 do montażu w sufitach podwieszanych	szt	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt -- R -- robocizna 0,97 r-g/szt	r-g	1,9400	0,000	0,00		
2*	7302299	-- M -- oprawy 60x60 do montażu w sufitach podwieszanych, LED , 60W, 4800 lm, IP-40 1 szt./szt	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
70 d.10	KNR AT-22 0101-01	POKÓJ SOCJALNY, POŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANIE NA LWO OD DRZWI WEJŚCIOWYCH - Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - ZESZLIFOWANIE WARSTW FARBY	m2	0,8 * 4,15 = 3,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,8 * 4,15 = 3,320 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	0,4980	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
71 d.10	KNR AT-22 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m2	3,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,320 m2 -- R -- robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	0,4980	0,000	0,00		
2*	1470499	-- M -- epoksydowa żywica do gruntowania 0,51 kg/m2	kg	1,6932	0,000		0,00	
3*	1642299	piasek kwarcowy suszony do żywic 0,8 kg/m2	kg	2,6560	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
72 d.10	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,320 m2 -- R -- robocizna 0,05 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1660	0,000	0,00		
2*	AT22001	akrylowy preparat gruntujący 0,25 kg/m2	kg	0,8300	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
73 d.10	KNR AT-22 0205-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	3,320	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,320 m2 -- R -- robocizna 1,26 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1832	0,000	0,00		
2*	2520999	płytki okładzinowe ściennie 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	3,4860	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	1,1620	0,000		0,00	
4*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,16 kg/m2	kg	13,8112	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,0996	0,000			0,00
7*	39500	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0996	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
74 d.10	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - MALOWANIE DOTYCZY POMIESZCZEŃ SOCJALNEGO+2 POKOJE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH + PRZEDSIONEK	m2	185,04 + 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 = 264,400	0,00			
1*	999	przedmiar = 185,04 + 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 = 264,400 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	25,1180	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	79,3200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
75 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 = 79,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 19,74 + 7 + 30,75 + 21,87 = 79,360 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7616	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	16,6656	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0159	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0238	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
76 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	185,040	0,00			
1*	999	przedmiar = 185,040 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	14,8032	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	40,7088	0,000		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0370	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0555	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
77 d.10	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian I SUFITÓW	m2	264,400	0,00			
1*	999	przedmiar = 264,400 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	33,5788	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	77,2048	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa				0,00				
78 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	79,36 + 20 + 29 = 128,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 79,36 + 20 + 29 = 128,360 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	7,3165	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	45,8245	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
79 d.10	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2	79,360	0,00			
1*	999	przedmiar = 79,360 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	3,8886	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
80 d.10		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOSZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
11		REMONT MAGAZYNU ODPADÓW						
81 d.11	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m2	4,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	0,4085	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,2900	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
82 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	4,300	0,00			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3440	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	0,9460	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0009	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0013	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
83 d.11	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,300	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,300 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5461	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	1,2556	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT MAGAZYNU ODPADÓW								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
12		KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI						
84 d.12	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	27,0570	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	85,4430	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
85 d.12	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2 -- M --	r-g	19,9367	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	17,0886	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
86 d.12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	284,810	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,810 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	36,1709	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	83,1645	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
87 d.12	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 1,6 m	m2	24,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 24,000 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	9,2160	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	2,8560	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	4,3200	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
88 d.12	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	100,730	0,00			
1*	999	przedmiar = 100,730 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	5,7416	0,000	0,00		
2*	1560300	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	35,9606	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
89 d.12	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	100,730	0,00			
1*	999	przedmiar = 100,730 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9358	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
13		PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM						
90 d.13	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	284,81 + 109,50 = 394,310	0,00			
1*	999	przedmiar = 284,81 + 109,50 = 394,310 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	37,4595	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	118,2930	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
91 d.13	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	394,310	0,00			
1*	999	przedmiar = 394,310 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2 -- M --	r-g	27,6017	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do gruntowania podłoży 0,06 dm3/m2	dm3	23,6586	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
92 d.13	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	394,310	0,00			
1*	999	przedmiar = 394,310 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	50,0774	0,000	0,00		
2*	1502199	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	115,1385	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
93 d.13	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	57,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,600 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	3,2832	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	20,5632	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
94 d.13	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	57,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,600 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	2,8224	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
95 d.13		DEMONTAŻ I MONTAŻ LISTEW ODBOJNIKÓW; WYNOŚZENIE I WNOŚZENIE MEBLI/WYPOSAŻENIA I JEGO ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBÓT	kpl.	1,000	0,00			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
14		HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE						
96 d.14	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	21,16 + 98,52 = 119,680	0,00			
1*	999	przedmiar = 21,16 + 98,52 = 119,680 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	11,3696	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	35,9040	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
97 d.14	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłogi budowlanych przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m2	119,680	0,00			
1*	999	przedmiar = 119,680 m2 -- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	8,3776	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	bc02028	środek do gruntowania podłogi 0,06 dm3/m2	dm3	7,1808	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
98 d.14	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	119,680	0,00			
1*	999	przedmiar = 119,680 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	15,1994	0,000	0,00		
2*	1502199	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe 0,292 dm3/m2	dm3	34,9466	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
99 d.14	KNNR-W 3 1004-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - LAMPERIA Z LAKIERU AKRYLOWEGO BEZBARWNEGO DO WYS. 2,1 m	m2	61,800	0,00			
1*	999	przedmiar = 61,800 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2	r-g	23,7312	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1510199	farba AKRYLOWA BEZBARWNA 0,119 dm3/m2	dm3	7,3542	0,000		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	11,1240	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
100 d.14	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Krotność = 2	m2	17,820	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,820 m2 -- R -- robocizna 0,94*2=1,88 r-g/m2	r-g	33,5016	0,000	0,00		
2*	1510100	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,077*2=0,154 dm3/m2	dm3	2,7443	0,000		0,00	
3*	1050199	benzyna do lakierów 0,034*2=0,068 dm3/m2	dm3	1,2118	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,56*2=1,12 ark./m2	ark.	19,9584	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
101 d.14	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi, wyposażenia folią	m2	75,000	0,00			
		przedmiar = 75,000 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	4,2750	0,000	0,00		
2*	1560300	-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	26,7750	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
102 d.14	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek, okien, drzwi	m2	75,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 75,000 m2 -- R -- robocizna 0,049 r-g/m2	r-g	3,6750	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 3 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
15	REMONT GARAZU AMBULANSOW DWUSTANOWISKOWEGO							
103 d.15	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 30 PŁYTEK	m2	3,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	3,3120	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
104 d.15	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie	m2	3,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	3,3120	0,000	0,00		
2*	75230	-- S -- szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0,8 m-g/m2	m-g	2,8800	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
105 d.15	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m2	3,600	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,600 m2 -- R -- robocizna 4,35 r-g/m2	r-g	15,6600	0,000	0,00		
2*	2520299	-- M -- płytki i kształtki podłogowe GRESOWE 1,04 m2/m2	m2	3,7440	0,000		0,00	
3*	1701110	cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 0,017 t/m2	t	0,0612	0,000		0,00	
4*	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2,7 kg/m2	kg	9,7200	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	2380699	zaprawa do spoinowania - sucha miesznka 0,36 kg/m2	kg	1,2960	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,09 m-g/m2	m-g	0,3240	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
106 d.15	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	3,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,200 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	1,1520	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
107 d.15	KNNR-W 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach	m2	3,200	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,200 m2 -- R -- robocizna 1,21 r-g/m2 -- M --	r-g	3,8720	0,000	0,00		
2*	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2 0,032 m3/m2	m3	0,1024	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1600	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
108 d.15	KNR 4-04 0301-04 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - WYCIECIE W POSADZCE GARAŻU PRZY ŚCIANIE OD KORYTARZA BRUZDY DO UŁOŻENIA ODWODNIENIA LINIOWEGO	m3	20 * 0,15 * 0,3 = 0,900	0,00			
1*	999	przedmiar = 20 * 0,15 * 0,3 = 0,900 m3 -- R -- robocizna 6,71 r-g/m3 -- M --	r-g	6,0390	0,000	0,00		
2*	o170101	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1,5 m3/m3	m3	1,3500	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
109 d.15	KNR 9-26 0101-02	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125	m	20,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,000 m -- R -- robocizna 0,908 r-g/m -- M --	r-g	18,1600	0,000	0,00		
2*	6384901	koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości do 100 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia B125 1,05 m/m	m	21,0000	0,000		0,00	
3*	6384921	ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z żeliwa; klasa obciążenia B125 1,04 m/m	m	20,8000	0,000		0,00	
4*	2370699	betony zwykłe z kruszywa naturalnego 0,048 m3/m	m3	0,9600	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	39000	-- S -- środek transportowy 0,028 m-g/m	m-g	0,5600	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
110 d.15	KNNR 8 0212-01 analogia	PODŁĄCZENIE WYKONANEGO ODWODNIENIA LINIOWEGO DO ISTNIEJĄCEGO ODWODNIENIA POSADZKI GARAŻU	szt.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar ilość wymian = 2,000 szt. 2,000 m -- R -- robocizna 2,14 r-g/szt. -- M --	r-g	4,2800	0,000	0,00		
2*	5260700	RURA/REDUKCJA/TRÓJNIK 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
16		REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO						
111 d.16	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 120 PŁYTEK	m2	13,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,100 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	12,0520	0,000	0,00		
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
112 d.16	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2	13,100	0,00			
		przedmiar = 13,100 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	12,0520	0,000	0,00		
2*	75230	-- S -- szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 0,8 m-g/m2	m-g	10,4800	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
113 d.16	KNNR-W 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m2	13,100	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,100 m2 -- R -- robocizna 4,35 r-g/m2	r-g	56,9850	0,000	0,00		
2*	2520299	-- M -- płytki i kształtki podłogowe GRESOWE 1,04 m2/m2	m2	13,6240	0,000		0,00	
3*	1701110	cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 0,017 t/m2	t	0,2227	0,000		0,00	
4*	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 2,7 kg/m2	kg	35,3700	0,000		0,00	
5*	2380699	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,36 kg/m2	kg	4,7160	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 6,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,09 m-g/m2	m-g	1,1790	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
114 d.16	KNNR-W 3 0614-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 30x30 cm układanych na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu	m2	4,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 2,75 r-g/m2	r-g	11,0000	0,000	0,00		
2*	2520200	-- M -- płytki ściennie 1,13 m2/m2	m2	4,5200	0,000		0,00	
3*	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 4,75 kg/m2	kg	19,0000	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,36 kg/m2	kg	1,4400	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	0,0000	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,43 m-g/m2	m-g	1,7200	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
115 d.16	KNR-W 2-02 1217-02 analogia	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm	m	12,000	0,00			
		przedmiar = 12,000 m						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,965 r-g/m	r-g	11,5800	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
3*	1360099	narożniki i obramienia stalowe z kątownika 65*65*8 mm 1 m/m	m	12,0000	0,000		0,00	
4*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,004 m3/m	m3	0,0480	0,000		0,00	
5*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,005 dm3/m	dm3	0,0600	0,000		0,00	
6*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,012 dm3/m	dm3	0,1440	0,000		0,00	
7*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0075 m-g/m	m-g	0,0900	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
116 d.16	KNR 4-04 0815-01 analogia	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej	kg	325,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 325,000 kg -- R -- robocizna 0,0028 r-g/kg	r-g	0,9100	0,000	0,00		
2*	1331214	-- M -- lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego śr. 22 mm 0,0167 kg/kg	kg	5,4275	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
17		WYMIANA DRZWI						
117 d.17	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi stalowych pełnych 90+30/210 EI30 - drzwi kompletne z atestem (zamki, szyldy z klamkami, samozamykacz)	m2	2,940	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 3,6 r-g/m2	r-g	10,5840	0,000	0,00		
2*	1344499	-- M -- kotwy stalowe 4,76 szt./m2	szt.	13,9944	0,000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,24 dm3/m2	dm3	0,7056	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
5*	1319992	drzwi stalowe pełne w odporności EI30 1 m2/m2	m2	2,9400	0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1470	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1764	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
118 d.17	KNR 0-19 0931-08	Wymiana drzwi aluminiowo-szklanych wejściowych głównych do oodziału; aluminium ciepłe o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z obowiązującymi przepisami, szkło bezpieczne wg normy - drzwi kompletne przystosowane do elektrozamka/elektrozaczezu (zamki, szyldy z klamkami, samozamykacz) - klamka zewnętrzna stała/wewnętrzna ruchoma + przełożenie zamka elektrozamka	m2	2,940	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 3,6 r-g/m2 -- M --	r-g	10,5840	0,000	0,00		
2*	1344499	kotwy stalowe 4,76 szt./m2	szt.	13,9944	0,000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,24 dm3/m2	dm3	0,7056	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	
5*	1319992	drzwi stalowe pełne w odporności EI30 1 m2/m2 -- S --	m2	2,9400	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1470	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1764	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: WYMIANA DRZWI								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
18		WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER						
119 d.18	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2	2,940	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,940 m2 -- R -- robocizna 4,58 r-g/m2 -- M --	r-g	13,4652	0,000	0,00		
2*	1344499	kotwy stalowe 6 szt./m2	szt.	17,6400	0,000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,9702	0,000		0,00	
4*	1478101	silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,1764	0,000		0,00	
5*	1740100	gips szpachlowy 2,35 kg/m2	kg	6,9090	0,000		0,00	
6*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,22 kg/m2	kg	12,4068	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 1,5 %	%	0,0000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw; profil PCV; szklenie pakietami trzyszybowymi, dwukomorowymi; wsp. przenikania dla całego okna min. 0,9 1 m2/m2 -- S --	m2	2,9400	0,000		0,00	
9*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1470	0,000			0,00
10*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1764	0,000			0,00
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER								
Koszty bezpośrednie:				0,00				
19		WYMIANA GRZEJNIKÓW						
120 d.19	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego w WC męskim na parterze	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,3 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,3000	0,000	0,00		
2*	6011000	grzejniki stalowe 1 płytowe C11 90/90 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
121 d.19	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 60/60 w garażu	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,59 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,5900	0,000	0,00		
2*	6011020	grzejniki stalowe 2 płytowe 60/60 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
122 d.19	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego C22 90/160 w garażu	kpl.	1,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,59 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,5900	0,000	0,00		
2*	6011020	grzejniki stalowe 2 płytowe 90/160 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
123 d.19	KNR-W 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego trzy płytowego w korytarzu/holu na parterze	kpl.	2,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 1,82 r-g/kpl.	r-g	3,6400	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	5109999	-- M -- grzejniki stalowe 3 płytowe 90/120 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,000		0,00	
Koszty bezpośrednie:				0,00	0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie				0,00				
Cena jednostkowa				0,00				
Razem dział: WYMIANA GRZEJNIKÓW								
Koszty bezpośrednie:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ	0,00			
2 REMONT WC NA PIĘTRZE	0,00			
3 KORYTARZ NA PIĘTRZE	0,00			
4 POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE	0,00			
5 REMONT SZATNI MĘSKIEJ	0,00			
6 WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ	0,00			
7 REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ	0,00			
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MALOWANIE POMIESZCZENIA	0,00			
9 REMONT POMIESZCZEŃ W AMBULATORIUM	0,00			
10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO	0,00			
11 REMONT MAGAZYNU ODPADÓW	0,00			
12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI	0,00			
13 PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM	0,00			
14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE	0,00			
15 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO	0,00			
16 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO	0,00			
17 WYMIANA DRZWI	0,00			
18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER	0,00			
19 WYMIANA GRZEJNIKÓW	0,00			
Koszty bezpośrednie	0,00			
		OGÓŁEM 0,00		

Słownie: zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 215,2801	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	1,2118	0,0000	1,2118	0,00	0,00
2	drzwi stalowe pełne w odporności EI30	m2	2,9400	0,0000	2,9400	0,00	0,00
3	drzwi stalowe pełne w odporności EI30	m2	2,9400	0,0000	2,9400	0,00	0,00
4	lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego śr. 22 mm	kg	5,4275	0,0000	5,4275	0,00	0,00
5	kotwy stalowe	szt.	45,6288	0,0000	45,6288	0,00	0,00
6	narożniki i obramienia stalowe z kątownika 65*65*8 mm	m	12,0000	0,0000	12,0000	0,00	0,00
7	epoksydowa żywica do gruntowania	kg	1,6932	0,0000	1,6932	0,00	0,00
8	pianka poliuretanowa	dm3	2,3814	0,0000	2,3814	0,00	0,00
9	silikon	dm3	0,1764	0,0000	0,1764	0,00	0,00
10	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	32,4800	0,0000	32,4800	0,00	0,00
11	środek gruntujący Euroalan TG 5	kg	2,0300	0,0000	2,0300	0,00	0,00
12	farby emulsyjne nawierzchniowe/akrylowe/lateksowe	dm3	666,0345	0,0000	666,0345	0,00	0,00
13	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	2,7443	0,0000	2,7443	0,00	0,00
14	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1440	0,0000	0,1440	0,00	0,00
15	farba AKRYLOWA BEZBARWNA	dm3	21,0908	0,0000	21,0908	0,00	0,00
16	farba AKRYLOWA BEZBARWNA	dm3	5,3304	0,0000	5,3304	0,00	0,00
17	farba olejna do gruntowania	dm3	0,0600	0,0000	0,0600	0,00	0,00
18	grunt pokostowy	dm3	39,9649	0,0000	39,9649	0,00	0,00
19	klej lateksowy	kg	5,2663	0,0000	5,2663	0,00	0,00
20	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	9,7200	0,0000	9,7200	0,00	0,00
21	cienkowarstwowa zaprawa klejowa - klej elastyczny	kg	122,9787	0,0000	122,9787	0,00	0,00
22	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	13,8112	0,0000	13,8112	0,00	0,00
23	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	54,3700	0,0000	54,3700	0,00	0,00
24	folia polietylenowa	m2	22,6267	0,0000	22,6267	0,00	0,00
25	folia polietylenowa	m2	278,3458	0,0000	278,3458	0,00	0,00
26	wykładzina z tworzyw sztucznych tarkett HOMOGENICZNY GR. 2,0 MM Z ATESTEM DLA SŁUŻBY ZDROWIA	m2	8,8312	0,0000	8,8312	0,00	0,00
27	okna i drzwi balkonowe z tworzyw; profil PCV; szklenie pakietami trzyszybowymi, dwukomorowymi; wsp. przenikania dla całego okna min. 0,9	m2	2,9400	0,0000	2,9400	0,00	0,00
28	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,2431	0,0000	0,2431	0,00	0,00
29	piasek kwarcowy suchy do żywic	kg	2,6560	0,0000	2,6560	0,00	0,00
30	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0034	0,0000	0,0034	0,00	0,00
31	cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5	t	0,0612	0,0000	0,0612	0,00	0,00
32	cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5	t	0,2227	0,0000	0,2227	0,00	0,00
33	gips szpachlowy	kg	6,9090	0,0000	6,9090	0,00	0,00
34	gips budowlany szpachlowy	kg	579,6240	0,0000	579,6240	0,00	0,00
35	gips budowlany szpachlowy	kg	94,5420	0,0000	94,5420	0,00	0,00
36	plyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	30,0300	0,0000	30,0300	0,00	0,00
37	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	19,2919	0,0000	19,2919	0,00	0,00
38	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	101,7836	0,0000	101,7836	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
39	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	25,5738	0,0000	25,5738	0,00	0,00
40	płytki podłogowe lastrykowe niebarwione polerowane	m2	0,2880	0,0000	0,2880	0,00	0,00
41	lustro 100x50cm do wklejenia w okładzinę z płytek	m2	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
42	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	12,4068	0,0000	12,4068	0,00	0,00
43	betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m3	0,9600	0,0000	0,9600	0,00	0,00
44	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m3	0,0007	0,0000	0,0007	0,00	0,00
45	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1,2960	0,0000	1,2960	0,00	0,00
46	zaprawa do spoinowania elastyczna wodoszczelna	kg	9,4185	0,0000	9,4185	0,00	0,00
47	zaprawa do spoinowania	kg	1,1620	0,0000	1,1620	0,00	0,00
48	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	6,1560	0,0000	6,1560	0,00	0,00
49	zaprawa cementowo-wapienna M2	m3	0,1024	0,0000	0,1024	0,00	0,00
50	zaprawa cementowo-wapienna M2	m3	0,1248	0,0000	0,1248	0,00	0,00
51	zaprawa cementowa M 12	m3	0,5422	0,0000	0,5422	0,00	0,00
52	płytki i kształtki ceramiczne- terakotowe	m2	2,8868	0,0000	2,8868	0,00	0,00
53	płytki ściennie	m2	4,5200	0,0000	4,5200	0,00	0,00
54	płytki i kształtki podłogowe GRESOWE	m2	3,7440	0,0000	3,7440	0,00	0,00
55	płytki i kształtki podłogowe GRESOWE	m2	13,6240	0,0000	13,6240	0,00	0,00
56	płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm z gresu technicznego	m2	28,2555	0,0000	28,2555	0,00	0,00
57	płytki okładzinowe ściennie 30x30 cm	m2	3,4860	0,0000	3,4860	0,00	0,00
58	papier ścierny w arkuszach	ark.	19,9584	0,0000	19,9584	0,00	0,00
59	grzejniki stalowe 3 płytowe 90/120	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
60	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
61	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
62	RURA/REDUKCJA/TRÓJNIK	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
63	spusty do brodzików natryskowych	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
64	grzejniki stalowe 1 płytowe C11 90/90	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
65	grzejniki stalowe 2 płytowe 60/60	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
66	grzejniki stalowe 2 płytowe 90/160	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
67	miski ustępowe porcelanowe typu kompakt z deską sedesową	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
68	KABINA NATRYSKOWA Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2- drzwioweSposób instalacji Kabina półokrągłaSzkło Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) Powłoka na szkło NanopowłokaTyp szkła Szkło przezroczysteGrubość szkła 6 mm Wysokość szkła 195 cmRozmiar 90 x 90 cm cmWejście Wejście narożneZawiasy drzwi Lewy i prawyZamknięcie drzwi Z zamknięciem magnetycznymMateriał systemu rolek do drzwi przesuwnych MetalRodzaj uchwyty GałkowyMateriał klamki do drzwi Stop cynkuTyp profilu W pełni obramowanyMateriał profilu AluminiumW zestawie drażek stabilizujący Tak, zintegrowany z ramą drzwiMateriał drażka stabilizującego Aluminium	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
69	KABINA NATRYSKOWA Rodzaj drzwi Drzwi przesuwne, 2- drzwioweSposób instalacji Kabina półokrągłaSzkło Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) Powłoka na szkło NanopowłokaTyp szkła Szkło przezroczysteGrubość szkła 6 mm Wysokość szkła 195 cmRozmiar 90 x 90 cm cmWejście Wejście narożneZawiasy drzwi Lewy i prawyZamknięcie drzwi Z zamknięciem magnetycznymMateriał systemu rolek do drzwi przesuwnych MetalRodzaj uchwyty GałkowyMateriał klamki do drzwi Stop cynkuTyp profilu W pełni obramowanyMateriał profilu AluminiumW zestawie drażek stabilizujący Tak, zintegrowany z ramą drzwiMateriał drażka stabilizującego Aluminium	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
70	koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości do 100 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia B125	m	21,0000	0,0000	21,0000	0,00	0,00
71	ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z żeliwa; klasa obciążenia B125	m	20,8000	0,0000	20,8000	0,00	0,00
72	sznur konopny smołowany	kg	0,2700	0,0000	0,2700	0,00	0,00
73	sznur konopny smołowany	kg	0,0900	0,0000	0,0900	0,00	0,00
74	oprawy 60x60 do montażu w sufitach podwieszanych, LED , 60W, 4800 lm, IP-40	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
75	akrylowy preparat gruntujący	kg	0,8300	0,0000	0,8300	0,00	0,00
76	środek do gruntowania podłoży	dm3	99,8028	0,0000	99,8028	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
77	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	m3	1,3500	0,0000	1,3500	0,00	0,00
78	silikon barwny	dm3	0,0224	0,0000	0,0224	0,00	0,00
79	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	0,1600	0,00	0,00
2	wyciąg	m-g	5,0433	0,00	0,00
3	wyciąg	m-g	0,9069	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	1,1792	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	0,0386	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	0,9069	0,00	0,00
7	środek transportowy	m-g	0,1140	0,00	0,00
8	środek transportowy	m-g	0,2802	0,00	0,00
9	szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	2,8800	0,00	0,00
10	szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	26,7200	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zł**

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Przedmiar	3
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ	3
2 REMONT WC NA PIĘTRZE	3
3 KORYTARZ NA PIĘTRZE	4
4 POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE	4
5 REMONT SZATNI MĘSKIEJ	5
6 WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ	6
7 REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ	6
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA	6
9 REMONT POMIESZCZEŃ W AMBULATORIUM	7
10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO	8
11 REMONT MAGAZYNU ODPADÓW	9
12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI	9
13 PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM	9
14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE	10
15 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO	10
16 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO	11
17 WYMIANA DRZWI	11
18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER	12
19 WYMIANA GRZEJNIKÓW	12
Kosztozrych	13
1 REMONT SZATNI DAMSKIEJ	13
2 REMONT WC NA PIĘTRZE	16
3 KORYTARZ NA PIĘTRZE	17
4 POKOJE BIUROWE NA PIĘTRZE	19
5 REMONT SZATNI MĘSKIEJ	20
6 WC PRZY UMYWALNI MĘSKIEJ	24
7 REMONT POKOI ZESPOŁU WYJAZDOWEGO I LEKARZA ZA DYSPOZYTORNIĄ	24
8 REMONT POSADZKI Z TARKETU W KORYTARZU PRZED DYSPOZYTORNIĄ ORAZ MAŁOWANIE POMIESZCZENIA	27
9 REMONT POMIESZCZEŃ W AMBULATORIUM	29
10 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO I POKOI ODPOCZYNKU NA PARTERZE OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ PRZEDSIONKA - WEJŚCIE Z HOLU GŁÓWNEGO	31
11 REMONT MAGAZYNU ODPADÓW	35
12 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE ZE SCHODAMI TECHNICZNYMI	36
13 PARTER - ARCHIWUM I PRZEDSIONEK PRZED ARCHIWUM	38
14 HOL ZE SCHODAMI NA PARTERZE	39
15 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW DWUSTANOWISKOWEGO	41
16 REMONT GARAŻU AMBULANSÓW JEDNOSTANOWISKOWEGO	43
17 WYMIANA DRZWI	45
18 WYMIANA OKIEN W POM. DYSPOZYTORNI I W POKOJU WYPOCZYNKU - PARTER	46
19 WYMIANA GRZEJNIKÓW	47
Podsumowanie	48
Zestawienie robocizny	49
Zestawienie materiałów	49
Zestawienie sprzętu	52
Spis treści	53